

**Dotyczy: Wykonania dokumentacji projektowej rozbudowy oczyszczalni ścieków w Zasolu Bielańskim o przepustowości  $Q=1000 \text{ m}^3/\text{d}$**

**Pytanie 1:**

Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie techniczne budynku obsługi zintegrowanego z komorą oczyszczania biologicznego. Takie usytuowanie budynku ponad komorą wpłynie na:

- znaczne skrócenie sieci międzyobiektowych,
- zmniejszenie ilości dróg i placów,
- rozwiąże problem lokalizacji obiektów związany z istniejącą napowietrzną linią sieci elektrycznej.

**Odpowiedź:**


Nie dopuszcza.

**Pytanie 2:**

Prosimy o podanie rzędnych dna i max, lustra ścieków w istniejącym zbiorniku nr 4, który ma być wykorzystany w przyszłości jako zbiornik buforowy.

**Odpowiedź:**

Rzędna dna	- 240,40 (posadowienie zbiornika)
Rzędna max	- 245,10
Rzędna lustra ścieków	- 244,20
Rzędna terenu istniejącego	- 242,40

Kierownik Zakładu Wodociągów  
i Kanalizacji w Wilamowicach  
  
inż. Mieczysław Rupik