

OŚWIETLENIE TERENU ZEWNĘTRZNEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO - KOSZTORYS INWESTORSKI

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Przylącze ze słupa		
1	KNNR 5 0902/06	Montaż bezpiecznika linii napowietrznej NN	szt	1,000
2	KNNR 5 0717/08	Wciąganie kabli o masie do 3kg/m do rur osłonowych mocowanych do słupa betonowego	m	8,000
		Instalacja oświetlenia parkowego		
3	KNNR 5 0701/05	Mechaniczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kategorii III-IV	m3	64,800
4	KNNR 5 0707/03	Ręczne układanie kabli o masie do 2,0kg/m w rowach kablowych w rurze osłonowej	m	240,000
5	KNNR 5 0702/05	Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kategorii III-IV	m3	51,300
6	KNNR 5 1007/02	Montaż latarni oświetleniowych parkowych (ogrodowych) z ustawieniem fundamentu prefabrykowanego	kpl	5,000
7	KNNR-5-130 2-03	Badanie linii kablowej niskiego napięcia	szt	6,000