

## Uczestnicy Postępowania przetargowego

**dotyczy: przetargu na „Przebudowę dróg: ulicy Pańskiej i ul. Św. Floriana w Pisarzowicach – rondo ulica Pańska i Szkolna – część II”**

Na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych w załączeniu przesyłamy Państwu treść pytań i odpowiedzi dotyczących w/w postępowania przetargowego.

1. Prosimy o jednoznaczne określenie kategorii obciążenia ruchem, ponieważ w projekcie wykonawczym ( str. 2 ) jest mowa o kategorii KR2, natomiast ST dotyczące wykonania nawierzchni bitumicznych wskazują na ruch ciężki KR3-6.

**Kategoria KR 2- w załączniku poprawiona specyfikacja D050305**

2. Pozycja 68 przedmiaru robót ( załącznik nr 8b ) dotyczy wykonania koszy z siatki stalowej o wym. 5,0x2,0x0,5 m, brak ST dotyczącej wykonania koszy. Prosimy zatem o podanie n/w informacji niezbędnych do prawidłowej wyceny pozycji:

- rodzaj kosza: zgrzewany czy pleciony,
- grubość drutu,
- rodzaj zabezpieczenia antykorozyjnego,
- wielkość oczka.

**Wg ST umocnienia str 312-317**

3. Pozycja 69 przedmiaru robót ( załącznik nr 8b ) dotyczy wykonania koszy z siatki stalowej o wym. 5,0x2,0x0,25 m, brak ST dotyczącej wykonania koszy. Prosimy zatem o podanie n/w informacji niezbędnych do prawidłowej wyceny pozycji:

- rodzaj kosza: zgrzewany czy pleciony,
- grubość drutu,
- rodzaj zabezpieczenia antykorozyjnego,
- wielkość oczka.

**Wg ST umocnienia str 312-317.**

4. Prosimy o wyjaśnienie, czy w poz. 71 przedmiaru robót ( załącznik nr 8b ) należy wycenić nowe ogrodzenie z siatki.

**Jak w opisie przebudowa czyli demontaż istniejącego i wykonanie nowego.**

5. Zgodnie z projektem budowlano – wykonawczym kanalizacji deszczowej ( str. 7 ) zostały przyjęte dwa separatory żelbetowe, koalescencyjne, natomiast w poz. 24 przedmiaru robót ( załącznik nr 8b ) występuje tylko jeden separator – MAK IIB. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i ewentualną korektę przedmiaru robót.

**Projekt dotyczy całości przebudowy ul. Pańskiej - w części do wykonania jest jeden separator**

6. Proszę o zmianę jednostki obmiarowej z „stud.” na „szt.” – pozycja 24 przedmiaru robót ( załącznik nr 8b ).

**Można zamienić jednostkę z „stud” na „kpi”.**

7. Zgodnie z projektem budowlano – wykonawczym kanalizacji deszczowej ( str. 7 ) został zaprojektowany drenaż z rur drenarskich fi 126/113 mm, natomiast w załączonych przedmiarach robót brak pozycji dotyczącej wykonania drenażu. Prosimy o wyjaśnienie i wprowadzenie brakującej pozycji.

**Drenaż jest w części, której nie obejmuje przetarg.**

8. Prosimy o wyjaśnienie czy w poz. 41 przedmiaru robót ( załącznik nr 8a ) należy wycenić nowe ogrodzenie systemowe NYPLOR 31 ),

**Jak w Ad. 4 przebudowa czyli demontaż istniejącego i montaż nowego.**

9. Prosimy o podanie rodzaju nazw krzewów iglastych poz. 42 przedmiaru robót ( załącznik nr 8a )

**Żywotnik zachodni „Danica” - THUJA OCCIDENTALIS - 5-letni.**

10. Załączony do dokumentacji rys. nr 6 przedstawia wylot kanału fi 250 do rowu FW2, natomiast w załączonych przedmiarach robót brak pozycji dotyczącej wykonania w/w elementu.

Prosimy o wyjaśnienie i wprowadzenie brakującej pozycji.

**Należy dopisać pozycję nr. 46 - 56 do załącznika 8a**

l.p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
46	KNNR 4 1411-01	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm 3.20*1.00*0.10+5.0*0.70*0.10+5.00*1.00*0.10*2	m3 m3	1.670	
				RAZEM	1.670
47	KNNR 4 1410-02	Podłoża betonowe o grubości 10 cm 5.0*0.70*0.10	m3 m3	0.350	
				RAZEM	0.350
48	KNNR 4 1407-02	Deskowanie ścian prostych, bloków oporowych o wys. do 3 m 3.00*2.00*2+3.00*0.25*2+0.80*0.25*2+2.00*0.25*2	m2 m2	14.900	
				RAZEM	14.900
49	KNNR 4 1404-02	Montaż zbrojenia ścian płaskich o śr. stali pow. 8 do 14 mm (7*4* 1.20+7*4* 1.25+9*4* 1.00+8*2* 1.20+9*2* 1.25+6* 1.20)*0.916/1000	t t	0.141	
				RAZEM	0.141
50	KNNR 4 1408-06	Układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - ściany proste i łukowe - transport mieszanki betonowej pojemnikiem do betonu 0.80*3.00*0.25+3.00*2.00*0.30	m3 m3	2.400	
				RAZEM	2.400
51	KNNR 4 1513-01	Powłoka izolacyjna pionowych powierzchni murowanych i betonowych z emulsji lub roztworu asfaltowego (gruntowanie) - pierwsza warstwa 3.00*2.00*2+3.00*0.25*2+0.80*0.25*2+2.00*0.30*2+3.00*0.25*2+3.00*0.30	m2 m2	17.500	
				RAZEM	17.500
52	KNNR 4 1513-03	Powłoka izolacyjna pionowych powierzchni murowanych i betonowych z lepiku asfaltowego na zimno - pierwsza warstwa 17.5	m2 m2	17.500	
				RAZEM	17.500
53	KNNR 2 1301-04	analogia BARIERKA : Balustrady balkonowe z pochwytym stalowym proste 3.00	m m	3.00	
				RAZEM	3.00
54	KNNR 2 1301-05	KRATA : Wyroby stalowe różne - drzwiczki, kratki, nakrywy, ruszty, zsypy, wycieraczki, czerpnie, wsporniki, narożniki kg 0.70*10*1.625	kg kg	11.375	
				RAZEM	11.375
55	KNNR 10 1801-01	analogia Umocnienia U-2 z płyt betonowych chodnikowych przy przepustach P-2 śr. 60 cm, P-3 śr. 80 cm przy min. katalog. Długości 1	szt.bud. szt.bud.	1.000	
				RAZEM	1.000
56	KNNR 10 1802-01	analogia Umocnienia U-3 z płyt żelbetowych pełnych przy przepustach P-2 śr. 60 cm przy min. katalog. Długości 1	szt.bud. szt.bud.	1.000	
				RAZEM	1.000

11. Prosimy o załączenie rysunku przedstawiającego szczegół klapy dla rur fi 400 mm w studni rewizyjnej murowanej – poz. 19 przedmiaru robót ( załącznik nr 8b ).

**Np. kłapa zwrotna ze stali nierdzewnej FI 400 mm.- rysunek w załączniku.**

12. W nawiązaniu do odpowiedzi Zamawiającego z dnia 05.03.2013r. dotyczącej Tymczasowej i Docelowej Organizacji Ruchu prosimy o jej uzupełnienie. Czy Zamawiający bierze pod uwagę Projekt Tymczasowej Organizacji przewidujący całkowite wyłączenie dla ruchu powyższych ulic na czas prowadzonych robót, z możliwością dojazdu do posesji w godzinach 18:00 – 6:00.

**Zamawiający dopuszcza możliwość całkowitego zamknięcia powyższych ulic, z możliwością dojazdu do posesji w godzinach 18:00 – 6:00. Rozwiązanie takie ( zamknięcie całego odcinka przebudowywanych ulic ) należy jednak stosować sporadycznie w sytuacjach wyjątkowych.**

Nadmieniamy, że w dalszym ciągu dokumentacja projektowa nie została zamieszczona na stronie Zamawiającego.

**Są Państwo w błędzie, gdyż dokumentacja była i dalej jest zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego ( załącznik nr 10 do SIWZ – zgodnie z rozdziałem XXVIII SIWZ – Wykaz załączników do SIWZ )**

13. Czy pozycje 3d.1 do 6d.1 przedmiaru ( załącznik nr 8a ) dotyczą Docelowej Organizacji Ruchu dla obydwu ulic ( oznakowanie pionowe – ul. Pańska i ul. Św. Floriana )?

**Powyższe pozycje dotyczą Docelowej Organizacji Ruchu dla obydwu ulic.**

14. Prosimy o zamieszczenie na stronie Zamawiającego wykazu drzew do przesadzenia wraz ze sprecyzowaniem ich gabarytów.

**Rodzaj drzew: żywotnik ( tuja ), wysokość do 3 metrów, obwód do 20 cm.**

15. W nawiązaniu do zapisu §1 ust. 3 projektu umowy, prosimy o załączenie do dokumentacji przetargowej aktualnego pozwolenia na budowę wraz z uzgodnieniami.

**Na stronie internetowej Zamawiającego umieszczona jest kopia pozwolenia na budowę ( ważnego w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane ) wraz z uzgodnieniami projektu.**

16. Przedmiar robót zał. 8a poz. 44. Prosimy o udostępnienie opisu technicznego projektu przebudowy i zabezpieczenia gazociągu. Powyższe niezbędne jest do określenia ryczałtowego kosztu przebudowy poz. 44 przedmiaru 8a.

**Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego przebudowy i zabezpieczenia gazociągu należy do Wykonawcy.**

17. Prosimy o udostępnienie schematów montażowych przebudowy gazociągów wraz z zestawieniem niezbędnych kształtek. Powyższe niezbędne jest do określenia ryczałtowego kosztu przebudowy poz. 44 przedmiaru 8a.

**Wykonanie schematów montażowych przebudowy gazociągów wraz z ewentualnym zestawieniem niezbędnych kształtek należy do Wykonawcy.**

18. Prosimy o udostępnienie profili przebudowy gazociągu. Powyższe niezbędne jest do określenia ilości robót ziemnych, które należy wycenić poz. 44 przedmiaru 8a.

**Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego gazociągu wraz z profilami należy do Wykonawcy.**

19. Dot. przebudowy sieci gazowej. Prosimy o udostępnienie uzgodnienia z właścicielem sieci gazowej warunków technicznych wykonania i sposobu wykonania włączeń/przebiegów przebudowanych sieci gazowych.

**Uzgodnienia z właścicielem sieci gazowej stanowią załącznik nr 13 do SIWZ i udostępnione są na stronie internetowej Zamawiającego.**

20. Dot. przebudowy sieci gazowej. Prosimy o udostępnienie SST przebudowy sieci gazowej.

**Ewentualne wykonanie SST przebudowy sieci gazowej należy do Wykonawcy.**

Z poważaniem

Otrzymują:

1 x Adresat

1 x SG a/a