

UPROSZCZONY PROJEKT

remontu placu postojowego przy budynkach komunalnych

ul. Sienkiewicza 2a w Wilamowicach.

/Wodociągi/

Inwestor: **Urząd Gminy Wilamowice**
43-330 Wilamowice, ul. Rynek 1

Opracował: **Andrzej Królikowski**
32- 650 Kęty
Czerwiec 2012r.



OPIS TECHNICZNY

wykonania i odbioru robót.

remontu placu postojowego przy budynkach komunalnych

ul. Sienkiewicza 2a w Wilamowicach.

Tematem robót będzie remont placu postojowego przy budynkach komunalnych, obecnie biura wodociągów w Wilamowicach przy ul. Sienkiewicza 2.

Stan istniejący to nawierzchnia bitumiczna w bardzo złym stanie technicznym, od wielu lat nie remontowana. Brak miejsc wydzielonych do parkowania przez petentów wodociągów.

Roboty będą prowadzone na działce która jest własnością gminy.

Przewiduje się następujące roboty podczas wykonywania remontu:

w pierwszej kolejności należy wykonać rozbiórkę krawężnika, trylinki oraz istniejącego ogrodzenia.

Z tyłu budynku należy ułożyć elementy ściekowe prefabrykowane o wym 60x50x15 w celu

odwodnienia powierzchni dachu. Na końcu ścieku wykonać studnię rewizyjną \varnothing 1000 mm i

podłączyć ją przykanalikiem do istniejącej studzienki ściekowej. Krawężnik o wymiarach 15x30

układamy wzdłuż muru kościelnego, w obrębie miejsc postojowych /parking + wjazdy do garaży/

oraz na przedłużeniu istniejącego chodnika od kierunku ul. Sienkiewicza. Na wjazdach do garaży

układamy kostkę czerwoną a na parkingu który będzie miał 6 stanowisk oraz jedno dla inwalidów

kostka brukowa czerwona a stanowiska oddzielone kostką w innym kolorze. W celu korekty

istniejących spadków przyjęto frezowanie i następnie położenie nawierzchni z asfalto-betonu.

Po ułożeniu nawierzchni należy ułożyć ściek z kostki brukowej . Od strony parkingu wykonać bramę

przesuwную samonośną sterowaną automatycznie, bramę również należy zabudować od strony ul.

Sienkiewicza. Ogrodzeni w kolorze RAL 6005 panelowe o wys H 1530 mm gr. prętów \varnothing 5 mm.

Po zakończeniu robót teren budowy należy posprzątać.

Na wbudowywane materiały Wykonawca przedstawi deklarację zgodności a na masę bitumiczną receptę laboratoryjną.

Roboty będą odebrane jeżeli zostaną wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną i normatywami.