

Remonty dróg o nawierzchniach nieulepszonych na terenie Gminy Wilamowice.

Lp.	Opis roboty.	Jedn. miary	Cena jedn netto zł	Cena jedn brutto zł	Szacunkowa ilość (w czasie trwania umowy)	Wartość szacunkowa netto zł	Wartość szacunkowa brutto zł
1.	Wykonanie koryta na głębokość 20 cm w gruncie kat II – III, z wyrównaniem i zagęszczeniem mechanicznym podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni z odwiezieniem urobku na odległość do 3 km	m ²			4000		
2.	Wykonanie koryta na głębokość 20 cm w gruncie kat II – III, z wyrównaniem i zagęszczeniem mechanicznym podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni z wbudowaniem urobku w poboczu	m ²			3000		
3.	Wyrównanie profilu istniejącej nawierzchni pospółką 0/60 mm z mechanicznym zagęszczeniem	m ³			900		
4.	Wyrównanie profilu istniejącej nawierzchni pospółką 0/30 mm z mechanicznym zagęszczeniem	m ³			700		
5.	Wyrównanie profilu istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym niesortowanym 0/63 mm z mechanicznym zagęszczeniem, spełniającym wymagania normy PN-S-06102 /nie dopuszcza się kruszywa z Żelatowej/	m ³			800		
6	Wyrównanie profilu istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym niesortowanym 0/32 mm z mechanicznym zagęszczeniem, spełniającym wymagania normy PN-S-06102 /nie dopuszcza się kruszywa z Żelatowej/	m ³			500		
7	Wyrównanie profilu istniejącej podbudowy destruktem z frezowania nawierzchni bitumicznych, grubość warstwy średnio 5 cm po zagęszczeniu	m ²			30000		
8	Wykonanie rowu z odwiezieniem urobku na odkład przy ilości urobku: 0,4 m ³ /mb 0,6 m ³ /mb	mb mb			300 200		
9	Wykonanie rowu ze złożeniem urobku na odkład wzdłuż rowu i rozplanowanie na przyległym terenie przy ilości urobku: 0,4 m ³ /mb 0,6 m ³ /mb	mb mb			500 250		
10	Praca równiarką i walcem przy równaniu drogi o nawierzchni żwirowej wraz z zagęszczeniem	h			500		
11	Profilowanie istniejącego podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m ²			10000		
	Kosztyrsowa wartość robót netto:						
	Podatek VAT – 23%						
	Kosztyrsowa wartość robót brutto:						

UWAGA: ceny jednostkowe netto pozostają niezmiennie w okresie obowiązywania umowy i winny zawierać wszystkie składniki kosztów niezbędne do wykonania poszczególnych elementów robót, łącznie z projektem oznakowaniem robót i oznakowaniem robót.