

Przedmiar robót

Budowa chodnika wraz z odwodnieniem oraz przebudową sieci uzbrojenia terenu kolidujących z planowaną inwestycją w Dankowicach przy ul. A. Mickiewicza.

Data: 2014-03-26

Budowa: Działki nr: 1659/1, 1636/9, 1652/1, 159/8, 128/5, 128/4, 127/5, 78/6, 126/5, 78/4, 68, 1636/3, 1636/10, 159/6, 159/4, 1304/140, 1304/75, 71/4, 1782, 275/1, 275/2, 1824, 274/2 obr. Dankowice, Gm. Wilamowice

Obiekt: Przebudowa sieci teletechnicznej w Dankowicach przy ul. Mickiewicza

Zamawiający: Gmina Wilamowice ul. Rynek 1, 43-330 Wilamowice

Jednostka opracowująca kosztorys: Firma Projektowa KONSPRO Dariusz Obstarczyk, ul. Ceglana 3, 32-640 Oświęcim

Przedmiar robót

Opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
1 PRZEBUDOWA LINII TELEFONICZNEJ			
1 Montaż i ustawienie słupów pojedynczych drewnianych z jedną belką ustojową, w terenie płaskim, długość słupa - 7·m, kategoria gruntu III	1		szt
2 Montaż na słupie stojącym pojedynczym poprzecznika prostego 6x2 - pozycja I-II	1		szt
3 Umocowanie skrzynek kablowych na słupie pojedynczym o wysokości słupa 7·m	1		szt
4 Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie słupowej, podnoszenie z ziemi, kabel ósemkowy o średnicy zewnętrznej do 15 mm	62,4		m
5 Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie słupowej, podnoszenie z ziemi, kabel ósemkowy o średnicy zewnętrznej do 15 mm	45,8		m
6 Montaż uziomów szpilkowych miedziowanych, metoda udarowa, grunt kategorii III, głębokość 3·m	1		szt
7 Układanie przewodów uziemiających na słupach drewnianych, pręt o średnicy do 18·mm	1		m
8 Pomiary uziemień	1		szt
9 Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par·10	2		odcinek
2 DEMONTAŻE			
10 Zdemontowanie przewodów zawieszonych na hakach lub miejscach zewnętrznych poprzeczników w terenie bez przeszkód, 1 kabel, Fi·4·mm (62,4+45,8=108,2)	0,108		km
11 Zeszyt 6 1993r. Demontaż ręczny słupów drewnianych oszczudlonych, słup pojedynczy do 10·m z ustojem	1		szt

Spis działów

Lp.	Nr CPV	Opis
1		PRZEBUDOWA LINII TELEFONICZNEJ
2		DEMONTAŻE