

## Uczestnicy Postępowania przetargowego

dotyczy: przetargu na „Przebudowę budynku Zespołu Szkół w Wilamowicach”.

Na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych w załączeniu przesyłamy Państwu treść pytań i odpowiedzi dotyczących w/w postępowania przetargowego.

1. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zamieszczenie na stronie internetowej projektu w zakresie przebudowy instalacji wod-kan i c.o. oraz instalacji elektrycznej oraz określenie zakresu rzeczowego tych robót.

**Inwestor nie posiada projektu technicznego instalacji wod-kan, c.o. i elektrycznej gdyż w/w prace polegają wyłącznie na wymianie istniejących elementów. Zakres robót (wod – kan, i c.o) przedstawiony w przedmiarze jest wystarczający.**

**Zakres robót dla instalacji elektrycznej (poz. 140 przedmiaru) - należy przyjąć:**

- Przewód płaski YDY 3x1,5 mm<sup>2</sup> – 150m
- Przewód płaski YDY 3x2,5 mm<sup>2</sup> – 120m
- Puszki 60mm – 20 szt
- Gniazdo podwójne - 3 szt
- Gniazdo pojedyncze – 3 szt
- Gniazdo podwójne hermetyczne - 2 szt
- Włącznik pojedynczy – 2 szt
- Włącznik podwójny – 4 szt
- Oprawa rastrowa n/t 4x18 W - 8 szt
- Oprawa rastrowa n/t 2x36 W - 2 szt
- Plafoniera z tworzywa sztucznego IP54 na kompaktowe źródła światła - 2 szt

2. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o określenie rodzaju i ilości stolarki okiennej i drzwiowej /rozbieżności pomiędzy Zestawieniem okien i drzwi a Przedmiarem Robót / w Zestawieniu okna i drzwi drewnopodobne /

**Proszę przyjąć zakres prac zgodnie z przedmiarem robót. Nie wszystkie okna i drzwi zamieszczone w projekcie podlegają wymianie.**

3. Prosimy również o podanie rodzaju ościeżnic drzwiowych, kolorystyki, stolarki rodzaju ewentualnych rolet okiennych, okna oddymiającego (czy istnieje zasilanie elektryczne?), rodzaju kabin WC

**Ościeżnice w części pomieszczeń świetlicy wliczone w cenę drzwi jako systemowe regulowane, w pomieszczeniach sanitarnych metalowe, w pomieszczeniach części szkolnej jak w przedmiarze ościeżnice metalowe oraz (parter - Dyrekcja) systemowe regulowane, kolor w uzgodnieniu z użytkownikiem , rolety okienne nie są objęte zamówieniem , należy przyjąć okno oddymiające 140x114 - 2 szt dowolny producent, proszę przyjąć doprowadzenie zasilania do okien oddymiających i sprawdzenie pod względem działania, prace elektryczne będą wykonywane w drugim etapie.**

4. Uprzejmie prosimy o wskazanie rodzaju i koloru dachówki na pokrycie dachu - /W Projekcie dachówka cementowa, w Przedmiarze dachówka ceramiczna/ j.w.  
**Proszę przyjąć dachówkę cementową zgodnie z opisem projektu - kolor RAL7043**
5. Jak mają być wykonane kominy ponad dachem /nowe pokrycie dachu i obróbki blacharskie kominów / Czy blacha ocynkowana na pokrycie i obróbki części dachu wymaga malowania?  
**Kominy wykonane tynkiem. Przyjąć obróbki z blachy powlekanej w kolorze brązowym**
6. Jakie parametry powinna posiadać wełna mineralna na ocieplenie dachu i stropu?  $\lambda_D = 0,039 \text{ W/mK}$
7. Prosimy o podanie grub. płyt GKF /2 warstwy/ na obudowę sufitu.  
**2x12,5 mm**
8. Prosimy o określenie rodzaju siatki stalowej podpodłogowej na zbrojenie wylewki cementowej /w Projekcie płyta żelbetowa grub. 6 cm/  
**Grubość 3 mm oczka 15x15 cm**
9. Prosimy o określenie rodzaju i koloru farby do malowania stolarki okiennej w ilości 222,80 m<sup>2</sup> /poz. 186 Przedm. Robót/  
**Zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót – załącznik nr 9 do SIWZ.**
10. Ponadto bardzo prosimy o zamieszczenie Przedmiaru Robót w wersji edytowalnej ze względu na ułatwienie przygotowania Oferty Przetargowej  
**Inwestor nie posiada przedmiaru robót w wersji edytowalnej.**

Z poważaniem

Otrzymują:

1 x Adresat

1 x SG a/a

**ZASTĘPCA BURMISTRZA**

*mgr inż. Stanisław Gawlik*