

## PRZEDMIAR ROBÓT

L.p.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn.	Ilość
	<b>Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe</b>		
1	Obsługa geodezyjna budowy, odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej	km	1,35
2	Zdjęcie warstwy humusu gr. 10 cm	m2	845,00
3	Frezowanie istniejącej nawierzchni o śr. gr. 3 cm	m2	4465,00
4	Rozebranie istniejącej nawierzchni z kruszywa o śr. gr. 5 cm - zjazdy indywidualne	m2	126,00
5	Rozebranie istniejących przepustów betonowych - przepusty poprzeczne	m	114,00
6	Rozebranie istniejącej nawierzchni z kostki betonowej - przebrukowanie	m2	21,00
7	Ciecie nawierzchni bitumicznej piłą mechaniczną	m	128,00
	<b>Roboty ziemne</b>		
8	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 10 km, koparka 0,60-m3, grunt kategorii III, samochód 5-10-t	m3	324,00
	<b>Roboty nawierzchniowe</b>		
9	Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona (bitum)	m2	4829,00
10	Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia nieulepszona (kruszywo) - na poszerzeniach	m2	520,00
11	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją kationową, skropienie nawierzchni bitumicznej	m2	4829,00
12	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją kationową, skropienie kruszywa - na poszerzeniach	m2	520,00
13	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV	m2	520,00
14	Wzmocnienie i doprowadzenie nośności podłoża do G1 - wykonanie warstwy o gr. 40 cm z kruszywa naturalnego 0/63 o CBR>25% - na poszerzeniach	m2	520,00
15	Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 o gr. 20 cm - na poszerzeniach	m2	520,00
16	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W o gr. 7 cm - na poszerzeniach	m2	520,00
17	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S o gr. 5 cm - na poszerzeniach	m2	520,00
18	Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W o śr. grubości 6 cm - jezdnia	m2	4829,00
19	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S o gr. 5 cm - jezdnia	m2	4829,00
20	Nawierzchnie tłuczniowe o gr. warstwy 15 cm - zjazdy	m2	126,00
21	Ponowne ułożenie kostki na podsypce piaskowo - cementowej	m2	21,00
	<b>Roboty odwodnieniowe</b>		
22	Montaż przepustu z rur PVC fi400, wraz z wykonaniem wykopu oraz zasypką piaskową -	m	52,00
23	Montaż przepustu z rur PVC fi300, wraz z wykonaniem wykopu oraz zasypką piaskową	m	18,00
24	Montaż przepustu z rur PVC fi200, wraz z wykonaniem wykopu oraz zasypką piaskową	m	60,00
25	Umocnienie rowów korytkami betonowymi na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm	m	52,00
26	Montaż prefabrykowanych ścianek czołowych przepustów, ścianki płaskie,	szt	44,00
	<b>Roboty wykończeniowe</b>		
27	Oczyszczenie rowów z namułu	m	1180,00
28	Profilowanie skarp rowów	m2	1121,00
29	Cięcia pielęgnacyjne i oczyszczenie terenu z samosiejek	m2	285,00
30	Ścinanie i uzupełnianie poboczy kruszywem łamanym gr. 15 cm	m2	2141,00
31	Wykończenie poboczy warstwą destruktu asfaltowego pozyskanego z frezowania wraz ze skropieniem emulsją gr. 5 cm, wraz z zagęszczaniem	m2	2141,00
32	Humusowanie wyregulowanych skarp rowów wraz z obsianiem, gr. Warstwy ziemi urodzajnej 10 cm	m2	1121,00
	<b>Roboty inne</b>		
33	Organizacja ruchu na czas budowy - projekt, wprowadzenie i utrzymanie	kpl.	1,00