

## **Uczestnicy Postępowania Przetargowego**

**Dotyczy: przetargu na „ Remont rowu odwadniającego i kanału ulgi do ciekłu Pisarzówka dla terenów w rejonie ulicy Szkolnej i ulicy Nadbrzeżnej w Pisarzowicach wraz z remontem wylotów”.**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych w załączeniu przekazujemy Państwu treść pytań i odpowiedzi dotyczących w/w postępowania przetargowego:

### **Pytanie nr 1:**

W przedmiarze robót w poz. 2.1.15 i 2.1.16 ujęto wykonanie podsypki pod płyty ażurowe w ilości 117,6 m<sup>2</sup>. Tymczasem powierzchnia ubezpieczenia płytami ażurowymi wg poz. 2.1.17 wynosi 290,4 m<sup>2</sup>.

Uprzejmie prosimy o zmianę obmiaru robót w poz. 2.1.15 i 2.1.16 z 117,6 m<sup>2</sup> na 290,4 m<sup>2</sup>.

### **Pytanie nr 2:**

W przedmiarze robót w poz. 1.3.19 ujęto zakup i montaż klapy zwrotnej – wg obliczeń 0szt i pustej rubryce ilość. Zgodnie z opisem w „Dokumentacji projektowej” w km 7+505 należy wykonać remont wylotu a w km 7+662 wykonać wylot skarpowy wyposażając go w klapę zwrotną.

Uprzejmie prosimy o wprowadzenie odpowiedniego obmiaru w rubryce ilość w poz. 1.3.19 przedmiaru robót.

### **Odpowiedź na pytanie nr 1 i nr 2:**

W przedmiarze robót prosimy przyjąć jako prawidłowe następujące wielkości:

1. w poz. 2.1.15 „wykonanie podsypki ze żwiru lub pospółki o grub. 5 cm” oraz poz. 2.1.16 „wykonanie podsypki ze żwiru lub pospółki – za każde dalsze 5 cm grub.” - **ilość 290,4 m<sup>2</sup>**,
2. w poz. 1.3.19 „zakup i montaż klapy zwrotnej fi 700 mm z polietylenu wysokiej gęstości” - **ilość 1 szt.**

Ponadto w pozycji 2.1.12 „wykonanie podsypki ze żwiru lub pospółki o grub. 5 cm” oraz w poz. 2.1.13 „wykonanie podsypki ze żwiru lub pospółki – za każde dalsze 5 cm grub.” w przedmiarze widnieje błędny zapis 137,2 m<sup>2</sup>.

**Prosimy w poz. 2.1.12 oraz poz. 2.1.13 przyjąć jako prawidłową ilość 217,8 m<sup>2</sup>.**

Z poważaniem

**z up. BURMISTRZA**

*mgr inż. Stanisław Gawlik*  
**ZASTĘPCA BURMISTRZA**