

**Projektowanie i Nadzór w Budownictwie inż. Łukasz Chmiel**

43-330 Wilamowice, ul. Osiedlowa 11 tel. 696092663, e-mail: [lukasz\\_chmiel@op.pl](mailto:lukasz_chmiel@op.pl)

## **KARTA TYTUŁOWA**

**Temat: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W DANKOWICACH UL. Jagiellońska 19.**

Faza: Opis przedmiotu zamówienia – załącznik do przedmiaru robót.

**Inwestor: ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W WILAMOWICACH  
43-330 WILAMOWICE, UL. SIENKIEWICZA 2A**



## ZAKRES ROBÓT :

- 1) Demontaż istniejących wentylatorów dachowych w ilości 4 szt
- 2) Demontaż podstaw pod wentylatory
- 3) Demontaż istniejącego pokrycia dachu z onduliny wraz z obróbkami i rynnami
- 4) Demontaż instalacji odgromowej



- 5) Ocieplenie ściany zewnętrznej północnej , styropianem EPS 70 gr. 5 cm pow. ~ 19,0 m<sup>2</sup>
- 6) Malowanie pozostałych elewacji farbami akrylowymi w kolorze uzgodnionym z Inwestorem
- 7) Mocowanie folii wiatroizolacji pod nowe pokrycie dachu
- 8) Wykonanie kontrłat mocowanych do istniejącej konstrukcji dachu pod nową blachę trapezową
- 9) Montaż nowego pokrycia dachu z blachy trapezowej - pow. ~ 189 m<sup>2</sup>
- 10) Wykonanie nowych obróbek blacharskich
- 11) Montaż rynien dachowych i rur spustowych z PVC
- 12) Wymiana istniejących okien drewnianych na okna PCV w kolorze jednostronnym – 8 szt
- 13) Wymiana istniejących drzwi stalowych na drzwi aluminiowe „ciepłe” pełne z dwoma zamkami kl. C.
- 14) Montaż nowych parapetów z blachy powlekanej w kolorze RAL
- 15) Montaż podstawy i wentylatora dachowego – 4 kpl
- 16) Montaż instalacji nowej instalacji odgromowej wraz z wykonaniem pomiarów
- 17) Malowanie istniejącej podbitki dachowej w części widocznej budynku
- 18) Impregnacja grzybobójcza i p.poż. istniejącej więźby dachowej

.....