

Projektowanie i Nadzór w Budownictwie inż. Łukasz Chmiel

43-330 Wilamowice, ul. Osiedlowa 11 tel. 696092663, e-mail: lukasz_chmiel@op.pl

KARTA TYTUŁOWA

Temat: Termomodernizacja budynku Hydroforni w HECZNAROWICACH przy ul. Wodnej 2

Faza: Opis przedmiotu zamówienia – załącznik do przedmiaru robót.

**Inwestor: ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W WILAMOWICACH
43-330 WILAMOWICE, UL. SIENKIEWICZA 2A**



ZAKRES ROBÓT :

- 1) Czyszczenie i malowanie istniejącego pokrycia dachu
- 2) Demontaż daszku nad drzwiami



- 3) Ocieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi EPS 70 gr. 15 cm wykończonych tynkiem silikonowym w kolorze uzgodnionym z Inwestorem
- 4) Remont kominów
- 5) Ocieplenie komina płytami styropianowymi EPS 70 gr. 5 cm wykończonych tynkiem silikonowym w kolorze uzgodnionym z Inwestorem
- 6) Ocieplenie stopu nad pomieszczeniami wełną mineralną o gr. 15 cm
- 7) Malowanie podbitki dachowej w części widocznej wraz z malowaniem
- 8) Montaż rynien dachowych i rur spustowych z PVC
- 9) Wymiana istniejących drzwi stalowych na drzwi aluminiowe „ciepłe” pełne z dwoma zamkami kl. C.
- 10) Montaż nowych parapetów z blachy powlekanej w kolorze RAL
- 11) Rozebranie i wykonanie nowego chodnika z kostki brukowej o gr. 6 cm wraz z nowymi obrzeżami
- 12) Wykonanie opaski chodnikowej wokół budynku wraz z dojściem
- 13) Malowanie pomieszczeń
- 14) Montaż daszku nad drzwiami wejściowymi
- 15) Wymiana i montaż nowych lamp zewnętrznych

.....