

Projektowanie i Nadzór w Budownictwie inż. Łukasz Chmiel

43-330 Wilamowice, ul. Osiedlowa 11 tel. 696092663, e-mail: lukasz_chmiel@op.pl

KARTA TYTUŁOWA

Temat: Termomodernizacja budynku hydroforni w Starej Wsi przy ul. Lipowej.

Faza: Opis przedmiotu zamówienia – załącznik do przedmiaru robót.

**Inwestor: ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W WILAMOWICACH
43-330 WILAMOWICE, UL. SIENKIEWICZA 2A**



ZAKRES ROBÓT :

- 1) Demontaż istniejącego pokrycia dachu z blachy trapezowej wraz z obróbkami i rynnami
- 2) Demontaż istniejącej więźby dachowej
- 3) Demontaż instalacji odgromowej



- 4) Ocieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi EPS 70 gr. 15 cm wykończonych tynkiem akrylowym w kolorze uzgodnionym z Inwestorem
 - 5) Ocieplenie kominów płytami styropianowymi EPS 70 gr. 5 cm wykończonych tynkiem akrylowym w kolorze uzgodnionym z Inwestorem
 - 6) Ocieplenie stopu nad pomieszczeniami wełną mineralną o gr. 15 cm
 - 7) Wykonanie nowej więźby dachowej
 - 8) Mocowanie folii wiatroizolacji pod nowe pokrycie dachu
 - 9) Wykonanie łat i kontrłat pod nową blachę trapezową
 - 10) Wykonanie podbitki dachowej w części widocznej wraz z malowaniem
 - 11) Montaż nowego pokrycia dachu blachy trapezowej T14
 - 12) Wykonanie nowych obróbek blacharskich
 - 13) Montaż rynien dachowych i rur spustowych z PVC
 - 14) Wymiana istniejących okien drewnianych na okna PCV w kolorze jednostronnym – 9 szt
 - 15) Wymiana istniejących drzwi stalowych na drzwi aluminiowe „ciepłe” pełne z dwoma zamkami kl. C.
 - 16) Montaż nowych parapetów z blachy powlekanej w kolorze RAL
 - 17) Montaż instalacji nowej instalacji odgromowej wraz z wykonaniem pomiarów
 - 18) Rozebranie i wykonanie nowego chodnika z kostki brukowej o gr. 6 cm wraz z nowymi obrzeżami
 - 19) Wykonanie opaski chodnikowej wokół budynku
-