

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: **Przebudowa ul. Bł. Abpa Józefa Bilczewskiego wraz z budową chodnika w Wilamowicach**
Nazwy i kody CPV: **45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne**
45233251-3 Wymiana nawierzchni
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
Nazwa i adres zamawiającego: **Gmina Wilamowice**
ul. Rynek 1
43 — 330 Wilamowice
Data opracowania przedmiaru robót: **2018-04-11**
Nazwa jednostki opracowującej: **USŁUGI ROJEKTOWE**
mgr inż. Grzegorz Glanowski
ul. Zdrojowa 12
43-356 Bujaków

Tabela Przedmiaru Robót

Nr	STWiOR	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
		Przebudowa ul. Bł. Abpa Józefa Bilczewskiego wraz z budową chodnika w Wilamowicach		
1	D.01.00.00	Roboty przygotowawcze		
1.1	D.01.02.01	Mechaniczne karczowanie, zagajniki średnie (od 31-60 % powierzchni) wraz z odwozem i utylizacją materiału na koszt i wg uznania Wykonawcy	ha	0.10
1.2	D.01.02.04	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, grubość warstwy do 25-cm wraz z odwozem i utylizacją nadmiarów oraz z kosztami składowania materiału do ponownego wykorzystania	m2	940.00
1.3	D.01.02.04	Rozebranie podbudowy, z betonu zbrojonego, grubość średnia 15 cm, mechanicznie wraz z odwozem i utylizacją materiału z rozbiórki. Odwóz, składowanie i utylizacja materiału na koszt i wg uznania Wykonawcy.	m2	40.00
1.4	D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni i chodników z płyt i kostki betonowej, na podsypce piaskowej wraz z odwozem i utylizacją materiału z rozbiórki. Odwóz, składowanie i utylizacja materiału na koszt i wg uznania Wykonawcy.	m2	60.00
1.5	D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni, tłuczeń grubość 20-cm, mechanicznie wraz z odwozem i utylizacją materiału z rozbiórki. Odwóz, składowanie i utylizacja materiału na koszt i wg uznania Wykonawcy.	m2	295.00
2	D.02.00.00	Roboty ziemne		
2.1	D.02.01.01	Wykopy wykonywane koparkami, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi. Odwóz, składowanie i utylizacja nadmiaru materiału na koszt i wg uznania Wykonawcy.	m3	244.13
2.2	D.02.03.01	Nasypy wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami samowyładowczym.	m3	178.00
3	D.04.00.00	Podbudowy		
3.1	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie,	m2	1 228.00
3.2	D.04.04.02	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa po zagęszczeniu 15-cm - chodnik	m2	1 228.00
3.3	D.04.04.02	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa po zagęszczeniu 10-cm - chodnik - uzupełnienie podbudowy	m2	294.00
3.4	D.04.04.02	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa po zagęszczeniu 20-cm - zjazdy	m2	435.00
4	D.08.00.00	Elementy ulic		
4.1	D.08.02.02	Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8-cm, podsypka cementowo piaskowa, z wypełnieniem spoin piaskiem, - chodnik	m2	1 228.00
4.2	D.08.02.02	Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8-cm, podsypka cementowo piaskowa, z wypełnieniem spoin piaskiem, - przebrukowanie istniejącego chodnika	m2	294.00
4.3	D.08.02.02	Zjazdy z kostki brukowej betonowej, grubość 8-cm, podsypka z kruszywa łamanego frakcji 2-5mm z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa -	m2	435.00
4.4	D.08.03.01	Obrzeża betonowe, 30x8-cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą cementową, ława betonowa C12/15	m	1 036.00
5	D.06.00.00	Roboty wykończeniowe		
5.1	D.06.01.01	Humusowanie i obsianie skarp, humus grubości 5-cm	m2	783.00
5.2	D.06.01.01	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe i gazowe	szt	18.00
5.3	D.01.03.01	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włazy kanałowe i ściekowe	szt	3.00
5.4	D.01.03.01	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, studzienki telefoniczne	szt	7.00

Spis treści

A. Strona tytułowa	1
B. Tabela Przedmiaru Robót	2
1. Roboty przygotowawcze	2
2. Roboty ziemne	2
3. Podbudowy	2
4. Elementy ulic	2
5. Roboty wykończeniowe	2
C. Spis treści	3