



POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

NA ROBOTY BUDOWLANE

PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) – zwanej dalej „uPzp”

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

dla zadania pn.

„Budowa kanalizacji sanitarnej w Zasolu Bielańskim”

ZATWIERDZAM:

Z up. Burmistrza
Kierownik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach
[Podpis]
mgr inż. Krzysztof Rybicki
Wilamowice, dnia 16.11.2018 r.

Nazwa Zamawiającego: Gmina Wilamowice

Miejscowość: 43-330 Wilamowice

Adres: Rynek 1

Strona internetowa:

<http://bip.wilamowice.pl>, <http://www.gmina.wilamowice.pl>

e-mail: ug@wilamowice.pl

Godziny urzędowania: Poniedziałek 7:30-15:30

Wtorek 7:30-15:30

Środa 7:30-16:30

Czwartek 7:30-15:30

Piątek 7:30-14:30

Telefon: (33) 8129430

Faks: (33) 8129431

Zamawiającego reprezentuje Pełnomocnik Zamawiającego tj. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach, będący jednostką organizacyjną Gminy Wilamowice, której Zamawiający powierzył pomocnicze działania zakupowe na podstawie art. 15 ust. 2 „uPzp” w zakresie: przygotowania i przeprowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz udzielenia zamówienia na podstawie umowy w imieniu i na rzecz Gminy Wilamowice.

Dane Pełnomocnika Zamawiającego:

Nazwa Pełnomocnika Zamawiającego: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach

Miejscowość: 43-330 Wilamowice

Adres: ul. Sienkiewicza 2a

Strona internetowa: bip.wilamowice.pl, zwik.wilamowice.pl

e-mail: zwik@wilamowice.pl

Godziny urzędowania: 7:00-15:00

Telefon: (33) 8457171

znak postępowania: ZP/18/2018 (Znak sprawy: SG.271.3.18.2018)



Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r, poz. 1579, ze zm.) Zamawiający wprowadza następujące zmiany w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1. Punkt 3.1 SIWZ otrzymuje brzmienie:

3.1 Przedmiot zamówienia obejmuje budowę kanalizacji grawitacyjno tłocznej (o łącznej długości 7,7654 km) wraz z czterema pompowniami ścieków w Zasolu Bielańskim:

Część A - Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna o łącznej długości 6,8745 km wraz z trzema przepompowniami ścieków.

Źródłami sfinansowania części A zamówienia są środki finansowe:

- Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020,
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,
- własne Gminy Wilamowice.

Część A zamówienia realizowana jest w ramach projektu: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Zasolu Bielańskim”, który dofinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa V „Ochrona Środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów”, Działanie 5.1. „Gospodarka wodno – ściekowa”, Poddziałanie 5.1.2. „Gospodarka wodno – ściekowa RIT”

Część A – zakres rzeczowy (łącznie: 6874,5 mb.)

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna zostanie wykonana z:

- a) rur PVC-U SN8 łączonych kielichowo na uszczelkę dwuwargową o średnicy Dz200-160 o łącznej długości 4269 mb,
- b) rur PE100 RC łączonych za pomocą zgrzewania doczołowego o średnicy Dz200-160, o łącznej długości 356 mb,
- c) rur kamionkowych glazurowanych przeciskowych Dz200 o łącznej długości 377,5 mb.

Kanalizacja tłoczna zostanie wykonana z rur PE100 SDR11 RC o średnicy Dz110-90, o łącznej długości 1872 mb, łączonych za pomocą zgrzewania doczołowego.

Planowany do realizacji system kanalizacji sanitarnej obejmuje trzy pompownie ścieków:

- a) Pompownia ścieków P1 zostanie wykonana w zbiorniku z polimerobetonu o średnicy wewnętrznej DN2000 i wysokości technologicznej 4,34m z zestawem pompowym z dwoma pompami zatapialnymi o mocy 2,0kW wydajności 10 l/s i niezbędną armaturą, oraz systemem do automatycznego czyszczenia zbiornika pompowni,
- b) Pompownia ścieków P2 zostanie wykonana w zbiorniku z polimerobetonu o średnicy wewnętrznej DN2000 i wysokości technologicznej 5,37m z zestawem pompowym z dwoma pompami zatapialnymi o mocy 4,14kW wydajności 7,16 l/s i niezbędną armaturą i rurociągami, oraz systemem do automatycznego czyszczenia zbiornika pompowni,
- c) Pompownia ścieków P3 zostanie wykonana w zbiorniku z polimerobetonu o średnicy wewnętrznej DN2000 i wysokości technologicznej 6,02m z zestawem pompowym z dwoma pompami zatapialnymi o mocy 2,4kW, wydajności 6,0 l/s i niezbędną armaturą, oraz systemem do automatycznego czyszczenia zbiornika pompowni.

Dla zabezpieczenia ciągłości dostawy prądu każda przepompownia będzie wyposażona w agregat prądotwórczy stacjonarny w obudowie wyciszonej do pracy automatycznej z układem SZR.

Kanalizacja sanitarna (części A) w podziale na zlewnie poszczególnych pompowni ścieków:

Kanał A – zlewnia pompowni P1 (1351 mb.)

- kanalizacja grawitacyjna dn200x5,9mm PVC – 1071 mb, PE dz200x18,2mm – 9mb (kanał P1–A20 z odgałęzieniami dn/dz200mm bez odcinków A10.5.1-A10.5.4 i A11-A11B.2),
- kanalizacja grawitacyjna z rur kamionkowych przeciskowa dn200mm – 251,5mb kanał A na odcinkach A2-A9, A1.4-A1.5, A10.1-A10.2),
- kanalizacja grawitacyjna dz160x14,6mm PE – 19,5mb (kanał A – odcinek A1.8-A1.8.1),
- pompownia P1.

Kanał B – zlewnia pompowni P2 (3203,5 mb.)

- kanalizacja grawitacyjna dn200x5,9mm PVC – 1869mb, dn200x18,2mm PE– 205,5mb (kanał P2 – B12 i B13 – B33 z odgałęzieniami dn200mm bez odcinków B30.1-B30.6 i B33-B36),
- kanalizacja grawitacyjna dn160x4,7mm PVC – 17,0mb (odcinek B23.6.3-B23.6.4),
- pompownia P2 z kanalizacją ciśnieniową dz90x8,2mm PE – 651mb i dz110x10mm PE – 461mb.



Zlewnia pompowni P3 – ul. Piękna odcinek P3 – C30 (2320 mb.)

- kanalizacja grawitacyjna dn200x5,9mm PVC – 1312mb, dz200x18,2mm PE – 122mb, (kanał P3 – C30 z odgałęzieniami),
- kanalizacja grawitacyjna z rur kamionkowych przeciskowa dn200mm – 126mb (kanał P3 – C30),
- pompownia P3 z kanalizacją ciśnieniową dx90x8,2mm PE – 760mb (odcinek P3-R3).

Część B – kanalizacja sanitarna grawitacyjno – tłoczna w rejonie ul. Mostowej w Zasolu Bielańskim o łącznej długości 0,8909 km wraz z jedną przepompownią ścieków

Źródłami sfinansowania tej części zamówienia są środki finansowe:

- *Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,*
- *własne Gminy Wilamowice.*

Część B – zakres rzeczowy (łącznie: 890,9 mb.)

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna zostanie wykonana z:

- a) rur PVC-U SN8 łączonych kielichowo na uszczelkę dwuwargową o średnicy Dz200-160 o łącznej długości 446,5mb,
 - b) rur PE100 RC łączonych za pomocą zgrzewania doczołowego o średnicy Dz160, o łącznej długości 33mb,
- Kanalizacja tłoczna zostanie wykonana z rur PE100 SDR11 RC o średnicy Dz90, o łącznej długości 411,4 mb, łączonych za pomocą zgrzewania doczołowego.

Część B obejmuje do wykonania pompownię NP2 o następujących parametrach

Pompownia ścieków NP2 zostanie wykonana w zbiorniku z polimerobetonu o średnicy wewnętrznej DN2000 i wysokości technologicznej 4,40m z zestawem pompowym z dwoma pompami zatapialnymi o mocy 3,73kW wydajności 7,1 l/s i niezbędną armaturą, oraz systemem do automatycznego czyszczenia zbiornika pompowni.

Przedmiot zamówienia nie obejmuje dostawy i zabudowy wraz z uruchomieniem agregatu prądowłczego stacjonarnego 27 kVA/21,6 kW w obudowie wyciszzonej do pracy automatycznej z układem SZR na pompownię NP2.

Kanalizacja sanitarna (część B) – kanał B, zlewnia pompowni P2 i NP2 (890,9 mb)

- kanalizacja grawitacyjna dn200x5,9mm PVC – 313mb, (odc. B30.1 – B30.4, odc. B33-B34-N2-NP2 i odc. B34-B36),
- kanalizacja grawitacyjna dn160x4,7mm PVC – 133,5mb i dz160x14,6mm PE – 33mb (odgałęzienia dn/dz160mm na kanale P2-B12 i B13-B33 bez odc. B23.6.3-B23.6.4),
- pompownia NP2,
- kanalizacja ciśnieniowa z pompowni NP2-SPN-C17 dz90x8,2mm PE – 411,4mb odcinek NP2-SPN-C17

2. Punkt 8. SIWZ otrzymuje brzmienie:

8. **WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM**

8.1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść w wysokości 80.000,00 zł

Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Wadium musi obejmować okres związania ofertą. Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień składania ofert.

8.2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 21.11.2018r. do godz. 8:30.

8.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

- a) pieniądza,
- b) poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
- c) gwarancji bankowych,
- d) gwarancji ubezpieczeniowych,
- e) poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 359 z późn. zm.).

8.4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek: 69 8134 0002 0000 1313 2000 0020, a potwierdzenie dokonania przelewu zaleca się dołączyć do oferty.

8.5. Wadium wnoszone w postaci niepieniężnej należy złożyć w oryginalnym egzemplarzu bezpośrednio do oferty. Dokument wadium musi obejmować w swojej treści wszystkie przesłanki do zatrzymania wadium, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 „uPzp” – wg stanu prawnego na dzień wszczęcia niniejszego zamówienia. Zaleca się zamieścić dokument wadium w taki sposób, aby jego zwrot przez Zamawiającego nie naruszył integralności oferty wraz z załącznikami [np. umieszczony w koszulce, co pozwoli na swobodne oddzielenie wadium od reszty dokumentów].

8.6. Dokument wadium winien wymieniać nazwy wszystkich podmiotów działających wspólnie lub może zostać wystawiony na jednego tylko z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia [nawet bez wyraźnego wskazania w jego treści wielości wykonawców składających ofertę] pod takim jednak warunkiem, że tenże



Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia jest prawidłowo umocowanym pełnomocnikiem uprawnionym do działania w imieniu i na rzecz wszystkich współwykonawców.

3. Punkt 10.5. SIWZ otrzymuje brzmienie:

10.5 Wykonawca powinien zamieścić ofertę wraz z pozostałymi dokumentami, oświadczeniami w kopercie opisanej w następujący sposób:

Nadawca:

.....
.....

Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć).

Adresat:

Pełnomocnik Zamawiającego
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
ul. Sienkiewicza 2A
43-330 Wilamowice

PRZETARG NIEOGRANICZONY

OFERTA NA:

Realizację zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Zasolu Bielańskim”

!!! Nie otwierać przed terminem otwarcia !!!
21.11.2018 r. godz. 9:00

4. Punkt 11. SIWZ otrzymuje brzmienie:

11. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

- 11.1. Ofertę należy złożyć Pełnomocnikowi Zamawiającego Zakład Wodociągów i Kanalizacji, ul. Sienkiewicza 2a, 43-330 Wilamowice, w pokoju nr 6, w terminie **do dnia 21.11.2018 r., do godz. 8:30.**
- 11.2. Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.
- 11.3. Otwarcie ofert dla zamówienia nastąpi w siedzibie Zakład Wodociągów i Kanalizacji przy ul. Sienkiewicza 2A, 43-330 Wilamowice — pokój nr 7 **dnia 21.11.2018 r., godz. 9:00.**