

Znak sprawy: SG.271.3.7.2019

Wilamowice, 29.04.2019r

Uczestnicy Postępowania Przetargowego

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: „Budowa boiska piłkarskiego oraz przebudowa malej architektury wraz z przepustem na terenie rekreacyjnym w miejscowości Stara Wieś”.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r, poz. 1986, ze zm.) w załączeniu przekazujemy Państwu treść pytań wraz z odpowiedziami dotyczącymi w/w postępowania przetargowego:

Pytanie nr 1:

Zamawiający wśród dokumentów do sztucznej trawy wymaga certyfikatu „FIFA Quality Pro” dla obiektu z w/w nawierzchnią

Informujemy, że w/w certyfikat nie potwierdza żadnych parametrów, podana jest jedynie ogólna nazwa trawy, natomiast uzyskanie certyfikatu jest związane z koniecznością przynależności do organizacji FIFA, która to przynależność nie jest obowiązkowa i nie przesądza o jakości oferowanych produktów. Nadmieniamy, że w ostatnich 2-3 latach lista producentów przynależących do grupy FIFA zmniejszyła się o 50% z uwagi na bardzo wysokie koszty członkostwa, które w rezultacie nie ma nic wspólnego z jakością produkowanych wyrobów.

Podczas badań laboratoryjnych sprawdzane są parametry sztucznej trawy, określana jest odpowiednia ilość zasypu oraz badany jest cały system pod kątem przepuszczalności, prawidłowości odbicia piłki, amortyzacji, absorpcji uderzeń, wytrzymałości na wrywanie, wytrzymałości łączeń, odkształcenie, opór i wiele innych.

Nadmieniamy, iż w opinii KIO (wyrok 1867/18) wymaganie certyfikatu FIFA nie ma uzasadnienia . W związku z powyższym wnosimy o usunięcie zapisu wymagalności certyfikatu FIFA Quality Pro w zamian za dopuszczenie badań laboratoryjnych Labosport rekomendowanych przez FIFA.

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający zmienia parametry projektowanej nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z wymaganymi dokumentami potwierdzającymi, że oferowana nawierzchnia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego. Nowe parametry i wymagane dokumenty opisuje załącznik nr 1 do odpowiedzi.

Pytanie nr 2:

Prosimy o usunięcie przez Zamawiającego zapisu iż „ Producent oferujący sztuczną trawę musi być licencjonowany przez FIFA i wymieniony na oficjalnej stronie internetowej FIFA jako „FIFA Licences”.

Uzasadnienie:

Zamawiający nie powinien żądać od wykonawców przedstawienia przedmiotowego dokumentu, gdyż żądanie to narusza regułę wyrażoną w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z którym w postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać od wykonawców wyłącznie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania. Licencja FIFA dla producenta sztucznej trawy nie odnosi się do jakości oferowanej trawy, a potwierdza jedynie o przynależności do danej organizacji.

Przynależność do wskazanej organizacji nie przesądza o jakości oferowanych produktów. Członkostwo nie jest obowiązkowe, a wprowadzenie wymogu takowej przynależności ogranicza w nieuzasadniony sposób krąg potencjalnych dostawców do kilku wybranych firm.

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający zmienia parametry projektowanej nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z wymaganymi dokumentami potwierdzającymi, że oferowana nawierzchnia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego. Nowe parametry i wymagane dokumenty opisuje załącznik nr 1 do odpowiedzi.

Pytanie nr 3:

Zamawiający w punkcie a) wymaga przedstawienia raportu z badań specjalistycznego laboratorium. Laboratorium to bada cały system trawy pod kontem wytrzymałości, a przede wszystkim bada wytrzymałość włókna trawy przy maksymalnym obciążeniu.

We wzorze raportu laboratorium określone jest to na stronie 15. Potwierdza i obrazuje to że włókno przy max obciążeniu dalej daje się podnieść i spełnia swoją funkcję. Powyższy opis nie odnosi się do naszego konkretnego raportu.

FIFA opracowała wzór raportu, który odnosi się do wszystkich traw badanych przez wszystkich producentów.

Wymaganie Raportu z badań testu Lisport na min. 160.000 cykli dla samego włókna trawy, które nie jest obciążone jak w badaniach Raportu z badań laboratorium nic Zamawiającemu nie wnosi. Ostatecznie na boisku położona będzie trawa i zasyp który pod wpływem obciążenia i użytkowania musi wytrzymać zakładany przez Zamawiającego okres.

Wnosimy o usunięcie przez Zamawiającego wymogu posiadania raportu z badań testu Lisport na min. 160.000 cykli z uwagi na fakt iż jest ono bezzasadne.

Odpowiedź nr 3:

Zamawiający podtrzymuje wymóg posiadania raportu z badań testu Lisport na min. 160 000 cykli dopuszczając jednocześnie możliwość przedstawienia raportu z badań testu Lisport XL na 15 000 cykli.

Pytanie nr 4:

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu aktualnego certyfikatu FIFA skoro wymaga już raporty: z badań (FIFA Quality Concept 2015) oraz z badań na zgodność EN? Wymaganie aktualnego certyfikatu FIFA na niepełnowymiarowe boisko miejskie jest nietypową i rzadką praktyką przy tego typu inwestycjach. Wymagane badania laboratoryjne potwierdzają już zgodność oferowanej trawy z wymogami FIFA.

Odpowiedź nr 4:


Zamawiający zmienia parametry projektowanej nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z wymaganymi dokumentami potwierdzającymi, że oferowana nawierzchnia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego. Nowe parametry i wymagane dokumenty opisuje załącznik nr 1 do odpowiedzi.

Pytanie nr 5:

Czy Zamawiający zaakceptuje raport z badań testu Lisport na min. 130 tys. cykli (zamiast 160 tys.) Skoro zamawiający zaakceptował 15 000 cykli Lisport XL.

Odpowiedź nr 5:

Zamawiający podtrzymuje wymóg posiadania raportu z badań testu Lisport na min. 160 000 cykli dopuszczając jednocześnie możliwość przedstawienia raportu z badań testu Lisport XL na 15 000 cykli.


z up. BURMISTRZA

mgr inż. Stanisław Gawlik
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Parametry trawy PIŁKARSKIEJ:

1. wysokość włókna min 60mm max 63mm
2. ilość pęczków min. 9130/m²
3. ilość włókien min 109.560/m²
4. waga całkowita min 3000 g/m²
5. waga włókna min 1900 g/m²
6. grubość włókna min. 360 mikronów
7. dtex min 15.600
8. wytrzymałość łączenia klejonego po starzeniu min. 100N/100mm
9. wyrywanie pęczka po starzeniu min 40N
10. przepuszczalność wody przez kompletny system min. 870 mm/h
11. przepuszczalność wody przez samą nawierzchnię min. 1900 mm/h
12. typ trawy: monofil
13. rodzaj trawy: polietylen
14. dwa przekroje włókna: diamentowy i skręcony spiralnie lub jeden przekrój włókna : diamentowy wzmocniony kilkoma rdzeniami
15. wypełnienie: piasek kwarcowy i SBR zgodnie z badaniem laboratoryjnym lub EPDM z recyklingu w ilości zalecanej przez producenta trawy.

Wymagane dokumenty nawierzchni syntetycznej, które należy dołączyć do oferty:

- a) Raport z badań przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanej nawierzchni + wypełnienie, potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Concept for Football Turf (edycja 2015) dla poziomu Quality Pro oraz potwierdzający minimalne parametry oferowanej trawy syntetycznej określone przez Zamawiającego (dostępny na www.fifa.com).
- b) Badanie na zgodność z normą PN-EN 15330-1:2014
- c) Karta techniczna oferowanej nawierzchni, poświadczona przez jej producenta, potwierdzająca wymagane przez Zamawiającego minimalne parametry dla nawierzchni w zakresie, który nie został objęty raportem z badań
- d) Atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni i wypełnienia.
- e) Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię.
- f) Raport z badań testu Lisport na min. 160.000 cykli dla włókna oferowanej trawy syntetycznej przeprowadzony przez niezależne i akredytowane przez FIFA laboratorium zgodnie z normą EN 15306 „Nawierzchnie do otwartych terenów sportowych – narażenie trawy na oddziaływania” potwierdzający, że nawierzchnia po min. 160.000 cykli nie wykazuje poważnych uszkodzeń lub raport z badań Lisport XL na 15 000 cykli.

z up. BURMISTRZA

mgr inż. Stanisław Gawlik
ZASTĘPCA BURMISTRZA