

Przedmiar

WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W WILAMOWICACH PRZY UL. RYNEK14

Budowa: j.w.

Obiekt lub rodzaj robót: budowlane

Lokalizacja: UL. RYNEK 14;
43-330 WILAMOWICE;
OBRĘB EWID.: WILAMOWICE - MIASTO
NR DZIAŁKI: 1864

Inwestor: URZĄD GMINY W WILAMOWICACH
UL. RYNEK 1
43-330 WILAMOWICE

Nazwa i kod CPV:

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki Budowlanej

45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W WILAMOWICACH PRZY UL. RYNEK14		
1	Element	Stolarka PCV		
1	KNR 19/930/3 (1)	Wymiana okien i drzwi balkonowych drewnianych na okna i drzwi balkonowe z PCV, okna uchylne, do 1,0 m ² , osadzanie na kotwach O16 O17, O23 O31		
	Wyliczenie ilości robót:			
	O16	1,20*0,70*2	1,680000	
	O17	1,20*0,50*1	0,600000	
	O23	0,50*0,50*1	0,250000	
	O31	0,90*0,70*1	0,630000	
	RAZEM:		3,160000	m2 3,16
2	KNR 19/930/6 (1)	Wymiana okien i drzwi balkonowych drewnianych na okna i drzwi balkonowe z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, jednozielne, do 1,5 m ² , osadzanie na kotwach		
	Wyliczenie ilości robót:			
	O19	1,15*1,15*4	5,290000	
	O20	1,15*1,15*3	3,967500	
	O21	1,10*1,10*2	2,420000	
	O25	1,20*1,15*1	1,380000	
	RAZEM:		13,057500	m2 13,06
3	KNR 19/930/7 (1)	Wymiana okien i drzwi balkonowych drewnianych na okna i drzwi balkonowe z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, jednozielne, ponad 1,5 m ² , osadzanie na kotwach O10, O24		
	Wyliczenie ilości robót:			
	O10	1,20*1,50*8	14,400000	
	O24	1,15*1,50*7	12,075000	
	RAZEM:		26,475000	m2 26,48
4	KNR 19/930/8 (1)	Wymiana okien i drzwi balkonowych drewnianych na okna i drzwi balkonowe z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 1,5 m ² , osadzanie na kotwach O32		
	Wyliczenie ilości robót:			
	O32	1,52*0,80*1	1,216000	
	RAZEM:		1,216000	m2 1,22
5	KNR 19/930/10 (1)	Wymiana okien i drzwi balkonowych drewnianych na okna i drzwi balkonowe z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 2,5 m ² , osadzanie na kotwach O9, O15, O18, O29, O30		
	Wyliczenie ilości robót:			
	O9	1,20*1,70*2	4,080000	
	O18	1,50*1,42*1	2,130000	
	O29	1,20*1,70*46	93,840000	
	O30	1,15*1,75*5	10,062500	
	O15	1,50*1,50*2	4,500000	
	RAZEM:		114,612500	m2 114,61
6	KNR 19/930/11 (1)	Wymiana okien i drzwi balkonowych drewnianych na okna i drzwi balkonowe z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, ponad 2,5 m ² , osadzanie na kotwach O7, O8, O11, O12, O13, O14, O22, O26, O27, O28		
	Wyliczenie ilości robót:			
	O7	1,50*2,60*2	7,800000	
	O8	1,50*2,60*2	7,800000	
	O11	1,50*1,70*6	15,300000	
	O12	1,50*1,70*2	5,100000	
	O13	1,50*1,70*8	20,400000	
	O14	1,50*1,70*3	7,650000	
	O22	1,52*2,42*5	18,392000	
	O26	1,20*2,60*2	6,240000	
	O27	1,20*2,60*2	6,240000	
	O28	1,20*2,60*8	24,960000	
	RAZEM:		119,882000	m2 119,88
7	KNR 19/930/11 (1)	Wymiana okien i drzwi balkonowych drewnianych na okna i drzwi balkonowe z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, ponad 2,5 m ² , osadzanie na kotwach O1, O5, O6		
	Wyliczenie ilości robót:			
	O1	1,52*2,42*23	84,603200	
	O5	1,52*2,42*20	73,568000	
	O6	1,52*2,42*8	29,427200	
	RAZEM:		187,598400	m2 187,60

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
8	KNR 19/930/3 (1)	Wymiana okien i drzwi balkonowych drewnianych na okna i drzwi balkonowe z PCV, okna uchylne jednodzielne, do 1,0 m2, osadzanie na kotwach 02	m2	2,62
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,78*1,12*3		
		RAZEM: 2,620800		
9	KNR 19/930/2 (1)	Wymiana okien i drzwi balkonowych drewnianych na okna i drzwi balkonowe z PCV, okna uchylne jednodzielne, do 0,6 m2, osadzanie na kotwach 04	m2	0,35
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,58*0,60*1		
		RAZEM: 0,348000		
10	KNR 19/930/9 (1)	Wymiana okien i drzwi balkonowych drewnianych na okna i drzwi balkonowe z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 2,0 m2, osadzanie na kotwach 03	m2	1,79
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,60*1,12		
		RAZEM: 1,792000		