

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY
ADRES INWESTYCJI : DANKOWICE
INWESTOR : URZĄD GMINY WILAMOWICE
ADRES INWESTORA : 43-330 WILAMOWICE
WYKONAWCA ROBÓT : SYSTEM ZLECONY
BRANŻA : BUDOWLANA NR PROJEKTU P-1010/03

DATA OPRACOWANIA : LUTY 2007 R

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł
Poziom cen : Intercenbud 4 kw. 2006 r

NARZUTY

VAT [V] 22.00 % $\Sigma(R, M, S)$

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

OPRACOWAŁ :

INWESTOR :

Data zatwierdzenia
LUTY 2007 R

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 SPREŻARKOWNIA.					
1	KNR 0-19	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodziel-	m ²		
d.1	0929-07	ne z PCV o pow. ponad 1.5 m2 1.50*1.50*2	m ²	4.500	
				RAZEM	4.500
2	KNR-W 4-01	Wymiana podokienników o szerokości do 30 cm-analogia parapet wewn. z pcv	m		
d.1	0205-01	1.50	m	1.500	
				RAZEM	1.500
3	KNR 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie	m ³		
d.1	0304-01	cementowo-wapiennej cegłami 0.82*2.00*0.41	m ³	0.672	
				RAZEM	0.672
4	KNR 4-01	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły	m ²		
d.1	0711-02	i pustaków (do 2m2 w 1 miej.) 0.82*2.00*2	m ²	3.280	
				RAZEM	3.280
5	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapien-	m ³		
d.1	0329-03	nej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 0.91*2.10*0.41	m ³	0.784	
				RAZEM	0.784
6	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel z wykuciem bruzd dla belek	m ³		
d.1	0313-02	0.91*0.41*0.16	m ³	0.060	
				RAZEM	0.060
7	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.belek	m		
d.1	0313-04	stalowych do I NP 180 mm - analogia ceowniki C 160 - 2 *1.40	m	2.800	
	analogia	2*1.40		RAZEM	2.800
8	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel - obmurowanie końców be-	m		
d.1	0313-06	lek stalowych do I NP 180 mm - jako oddz.robota 0.30*4	m	1.200	
				RAZEM	1.200
9	KNR 4-01	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stropach płaskich,podciągach,biegach i spo-	m ²		
d.1	0703-02	cznikach schodowych 0.90*0.70	m ²	0.630	
				RAZEM	0.630
10	KNR 4-01	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m ²		
d.1	0704-01	0.90*0.70	m ²	0.630	
				RAZEM	0.630
11	KNR 4-01	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cemento-	m ²		
d.1	0704-03	wą 0.90*0.70	m ²	0.630	
				RAZEM	0.630
12	KNR-W 4-01	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w wewnętrz-	szt.		
d.1	0320-02	nych ścianach z cegieł 1.00	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe jednokrotnie malo-	m ²		
d.1	1020-01	wane i oszkłone fabrycznie 0.884*2.10	m ²	1.856	
				RAZEM	1.856
14	KNR 4-01	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do	m		
d.1	0708-03	40 cm (2.10*0.91+2.05)	m	3.961	
				RAZEM	3.961
15	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych	m ³		
d.1	0212-03	1.94*0.97*0.20*2	m ³	0.753	
				RAZEM	0.753
16	KNR 4-01	Uzupełnienie posadzki cementowej o pow. 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatar-	m ²		
d.1	0803-01	ciem na ostro 1.94*0.97*2	m ²	3.764	
				RAZEM	3.764
17	KNR 4-01	Zerwanie posadzki cementowej	m ²		
d.1	0804-07	0.55*0.55*9	m ²	2.723	
				RAZEM	2.723
18	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm	m ³		
d.1	0212-01	0.55*0.55*0.15*9	m ³	0.408	
				RAZEM	0.408
19	KNR 4-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z od-	m ³		
d.1	0106-01	rzuceniem na odl.do 3 m 0.55*0.55*0.75*9	m ³	2.042	
				RAZEM	2.042

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
20	KNR 4-01 d.1 0106-04	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi 2.042+0.753+0.408	m ³ m ³	 3.203	
				RAZEM	3.203
21	KNR 2-02 d.1 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym 0.55*0.55*0.10*9	m ³ m ³	 0.272	
				RAZEM	0.272
22	KNR 2-02 d.1 0204-01	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o obj.do 0.8m3 0.50*0.50*0.70*9	m ³ m ³	 1.575	
				RAZEM	1.575
23	KNR 2-02 d.1 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie 1.575*0.006	t t	 0.009	
				RAZEM	0.009
24	KNR 2-02 d.1 0603-07	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z lepiku as- falt.- pierwsza warstwa 2*(0.50+0.50)*0.60*9	m ² m ²	 10.800	
				RAZEM	10.800
25	KNR 2-02 d.1 0603-08	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z lepiku as- falt.- druga i nast.warstwa 10.80	m ² m ²	 10.800	
				RAZEM	10.800
26	KNR 4-01 d.1 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na stropach,biegach i spocznikach 33.70	m ² m ²	 33.700	
				RAZEM	33.700
27	KNR 4-01 d.1 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 2*(5.95+5.66)*1.65	m ² m ²	 38.313	
				RAZEM	38.313
28	KSNR 3 d.1 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przy- gotowaniem powierzchni 33.70+38.313	m ² m ²	 72.013	
				RAZEM	72.013
29	KNR 4-01 d.1 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 2*(5.95+5.66)*2.00-(2.15*2.00)-(0.65*1.50*2)-(0.80*2.00)	m ² m ²	 38.590	
				RAZEM	38.590
30	KNR 0-12 d.1 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej 38.59	m ² m ²	 38.590	
				RAZEM	38.590
31	KNR-W 4-01 d.1 0807-04	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej 33.70	m ² m ²	 33.700	
				RAZEM	33.700
32	KNR 2-02 d.1 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro 33.70	m ² m ²	 33.700	
				RAZEM	33.700
33	KNR-W 2-02 d.1 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gładko 33.70	m ² m ²	 33.700	
				RAZEM	33.700
34	KNR-W 2-02 d.1 1130-01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący 33.70	m ² m ²	 33.700	
				RAZEM	33.700
35	NNRNKB d.1 202 2808-05	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 33.70	m ² m ²	 33.700	
				RAZEM	33.700
36	NNRNKB d.1 202 2809-03	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejo- wej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 23.20	m m	 23.200	
				RAZEM	23.200
37	KNR 4-01 d.1 1212-03	Miniowanie powierzchni metal.pełnych szpachlowanych jednokrotnie 2.15*2.85*2.75	m ² m ²	 16.851	
				RAZEM	16.851
38	KNR 4-01 d.1 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metal.pełnych szpachlowanych jed- nokrotnie 2.15*2.85*2.75	m ² m ²	 16.851	
				RAZEM	16.851
39	NNRNKB d.1 202 2805-03	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 20x20 cm na zapra- wie klejowej o grub.warstwy 4 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		0.90*0.41	m ²	0.369	
				RAZEM	0.369
40	KNR-W 4-01 d.10109-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 2.795+(2.723*0.03)+0.753+0.784+0.408 33.70*0.02	m ³ m ³ m ³	 4.822 0.674	
				RAZEM	5.496
41	KNR-W 4-01 d.10109-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność = 9 5.496	m ³ m ³	 5.496	
				RAZEM	5.496
42	d.1 wycena indywidualna	Opłata za przyjęcie mat.rozbiórkowych na wysypisko. 5.496	m ³ m ³	 5.496	
				RAZEM	5.496
2 HALA FILTRÓW.					
43	KNR 4-01 d.20804-07	Zerwanie posadzki cementowej 3.61*0.30	m ² m ²	 1.083	
				RAZEM	1.083
44	KNR 4-01 d.20212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm 3.61*0.30*0.15	m ³ m ³	 0.162	
				RAZEM	0.162
45	KNR 4-01 d.20106-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odl.do 3 m 3.61*0.30*0.80	m ³ m ³	 0.866	
				RAZEM	0.866
46	KNR-W 4-01 d.20106-04	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi 0.866+0.162	m ³ m ³	 1.028	
				RAZEM	1.028
47	KNR 2-02 d.21101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym 3.61*0.20*0.10	m ³ m ³	 0.072	
				RAZEM	0.072
48	KNR 2-02 d.21101-01	Podkłady betonowe na podł.gruntowym 3.61*0.20*0.10	m ³ m ³	 0.072	
				RAZEM	0.072
49	KNR 2-02 d.20202-01	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szer.do 0.6m 3.61*0.20*0.60	m ³ m ³	 0.433	
				RAZEM	0.433
50	KNR 2-02 d.20290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie 0.433*0.006	t t	 0.003	
				RAZEM	0.003
51	KNR 2-02 d.20604-02	Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław fundament.betonowych 3.61*0.20	m ² m ²	 0.722	
				RAZEM	0.722
52	KNR 2-02 d.20603-07	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z lepiku asfalt.- pierwsza warstwa 3.61*0.60*2	m ² m ²	 4.332	
				RAZEM	4.332
53	KNR 2-02 d.20603-08	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z lepiku asfalt.- druga i nast.warstwa 4.332	m ² m ²	 4.332	
				RAZEM	4.332
54	KNR 4-01 d.20331-03	Wykucie strzępi w przekroju ściany o grub. 1 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej 3.65	m m	 3.650	
				RAZEM	3.650
55	KNR 4-01 d.20339-01	Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 3.65	m m	 3.650	
				RAZEM	3.650
56	KNR 4-01 d.20304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami 1.50*0.75*0.40	m ³ m ³	 0.450	
				RAZEM	0.450
57	KNR 4-01 d.20716-02	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 1.50*0.75*2	m ² m ²	 2.250	
				RAZEM	2.250

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
58	KNR 4-01 d.20306-02	Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian (3.61*3.65)-(0.90*2.05)	m ²		
			m ²	11.332	
				RAZEM	11.332
59	KNR 2-02 d.20803-03	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
		11.332	m ²	11.332	
				RAZEM	11.332
60	KNR 0-19 d.20929-07	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. ponad 1.5 m2 1.50*1.50*3	m ²		
			m ²	6.750	
				RAZEM	6.750
61	KNR-W 4-01 d.20205-01	Wymiana podokienników o szerokości do 30 cm-analogia parapet pcv 1.50*3	m		
			m	4.500	
				RAZEM	4.500
62	KNR 4-01 d.20329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 2.10*2.10	m ³		
			m ³	4.410	
				RAZEM	4.410
63	KNR 2-02 d.20126-05	Otworki w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabr. 2.50*3	m		
			m	7.500	
				RAZEM	7.500
64	KNR 4-01 d.20313-06	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel - obmurowanie końców belek stalowych do I NP 180 mm - jako oddz.robota-analogia belki „L,, 0.30*6	m		
			m	1.800	
				RAZEM	1.800
65	KNR 4-01 d.20703-02	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stropach płaskich,podciągach,biegach i spocznikach schodowych 2.50*0.70	m ²		
			m ²	1.750	
				RAZEM	1.750
66	KNR 4-01 d.20704-01	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową 2.50*0.70	m ²		
			m ²	1.750	
				RAZEM	1.750
67	KNR 4-01 d.20704-03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową 2.50*0.70	m ²		
			m ²	1.750	
				RAZEM	1.750
68	KNR 0-19 d.21024-08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie 2.10*2.10	m ²		
			m ²	4.410	
				RAZEM	4.410
69	KNR 2-02 d.20126-05	Otworki w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabr. 2*1.20	m		
			m	2.400	
				RAZEM	2.400
70	KNR 4-01 d.20313-06	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel - obmurowanie końców belek stalowych do I NP 180 mm - jako oddz.robota-analogia obmurowanie belek „L,, 0.15*4	m		
			m	0.600	
				RAZEM	0.600
71	KNR 4-01 d.20703-02	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stropach płaskich,podciągach,biegach i spocznikach schodowych 0.90*0.30	m ²		
			m ²	0.270	
				RAZEM	0.270
72	KNR 4-01 d.20704-01	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową 0.90*0.30	m ²		
			m ²	0.270	
				RAZEM	0.270
73	KNR 4-01 d.20704-03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową 0.90*0.30	m ²		
			m ²	0.270	
				RAZEM	0.270
74	KNR-W 4-01 d.20320-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w wewnętrznych ścianach z cegieł 1.00	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
75	KNR-W 2-02 d.21020-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe jednokrotnie malowane i oszklone fabrycznie 0.90*2.10	m ²		
			m ²	1.890	
				RAZEM	1.890
76	KNR 4-01 d.20708-03	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 40 cm 2.10*2.10*2.10	m		
			m	9.261	
				RAZEM	9.261
77	KNR 0-23 d.22612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do ścian	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		(4.61*3.65)-(0.90*2.05)	m ²	14.982	
				RAZEM	14.982
78	KNR 0-23 d.22612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejanie warstwy siatki na ścianach 14.982	m ² m ²	14.982	
				RAZEM	14.982
79	KNR 0-23 d.22612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejanie warstwy siatki na ścianach (trzecia warstwa siatki) (4.61*2.00)-(0.90*2.00)	m ² m ²	7.420	
				RAZEM	7.420
80	KNR 4-01 d.20713-02	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na stropach,biegach i spocznikach 70.00	m ² m ²	70.000	
				RAZEM	70.000
81	KNR 4-01 d.20713-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 2*(12.54+5.65)*1.65	m ² m ²	60.027	
				RAZEM	60.027
82	KSNR 3 d.20605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni 60.027+70.00	m ² m ²	130.027	
				RAZEM	130.027
83	KNR 4-01 d.20713-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 2*(12.54+5.65)*2.00-(2.00*2.00)-(1.50*0.65*3)-(0.90*2.00)	m ² m ²	64.035	
				RAZEM	64.035
84	KNR 0-12 d.20829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej 64.035	m ² m ²	64.035	
				RAZEM	64.035
85	KNR-W 4-01 d.20807-04	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej 1.70*1.70*7	m ² m ²	20.230	
				RAZEM	20.230
86	KNR 4-01 d.20212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm 1.70*1.70*0.15*7	m ³ m ³	3.035	
				RAZEM	3.035
87	KNR 4-01 d.20106-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odl.do 3 m 1.80*1.80*0.60*7	m ³ m ³	13.608	
				RAZEM	13.608
88	KNR 4-01 d.20106-04	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi 13.608+3.035	m ³ m ³	16.643	
				RAZEM	16.643
89	KNR 2-02 d.21101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym 1.70*1.70*0.10*7	m ³ m ³	2.023	
				RAZEM	2.023
90	KNR 2-02 d.20204-01	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o obj.do 0.8m3 1.70*1.70*0.50*7 0.53*0.32*0.05*21	m ³ m ³ m ³	10.115 0.178	
				RAZEM	10.293
91	KNR 2-02 d.20290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane 10.293*0.006	t t	0.062	
				RAZEM	0.062
92	KNR 2-02 d.20603-07	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z lepiku asfalt.- pierwsza warstwa 2*(1.70+1.70)*0.50*7	m ² m ²	23.800	
				RAZEM	23.800
93	KNR 2-02 d.20603-08	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z lepiku asfalt.- druga i nast.warstwa 23.800	m ² m ²	23.800	
				RAZEM	23.800
94	KNR-W 4-01 d.20807-04	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej 49.77	m ² m ²	49.770	
				RAZEM	49.770
95	KNR 2-02 d.21102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro 49.77	m ² m ²	49.770	
				RAZEM	49.770
96	KNR-W 2-02 d.21105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gładko 49.77	m ² m ²	49.770	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
97	NNRNKB d.2202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 49.77	m ² m ²	RAZEM 49.770	49.770
98	NNRNKB d.2202 2808-05	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 49.77	m ² m ²	RAZEM 49.770	49.770
99	NNRNKB d.2202 2809-03	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejo- wej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 34.00	m m	RAZEM 34.000	34.000
100	KNR 4-01 d.20108-09	Wywiezienie ziemi i gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km (1.083*0.03)+0.866+(3.65*0.12*0.12*2)+4.410+(20.23*0.03)+13.608+3.064 49.77*0.02	m ³ m ³ m ³	RAZEM 22.693 0.995	23.688
101	KNR 4-01 d.20108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 9 23.688	m ³ m ³	RAZEM 23.688	23.688
102	d.2 wycena indy- widualna	Opłata za przyjęcie mat.rozbiórkowych na wysypisko. 23.688	m ³ m ³	RAZEM 23.688	23.688
3 POMIESZCZENIE SOCJALNE.					
103	KNR 0-19 d.30929-07	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzieli- ne z PCV o pow. ponad 1.5 m2 1.50*1.50	m ² m ²	RAZEM 2.250	2.250
104	KNR-W 4-01 d.30205-01	Wymiana podokienników o szerokości do 30 cm - analogia - parapet pcv wewn. 1.50	m m	RAZEM 1.500	1.500
105	KNR 4-01 d.30348-05	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej- analogia - naświetle z luksferów. 1.90*1.65	m ² m ²	RAZEM 3.135	3.135
106	KNR 4-01 d.31301-06	Wymiana lub uzupełnienie drzwi metalowych-analogia demontaż skrzydeł bramy stalowej wsp. 50% Krotność = 0.5 1.90*2.00	m ² m ²	RAZEM 3.800	3.800
107	KNR 4-01 d.30304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami (1.80*3.65*0.42)-(0.90*2.05)	m ³ m ³	RAZEM 0.914	0.914
108	KNR 4-01 d.30716-02	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegieł i pustaków na ścia- nach w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 (1.80*3.65*2)-(0.90*2.05)	m ² m ²	RAZEM 11.295	11.295
109	KNR 2-02 d.30126-05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabr. 1.50*3	m m	RAZEM 4.500	4.500
110	KNR 4-01 d.30313-06	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców be- lek stalowych do I NP 180 mm - jako oddz.robota 0.15*6	m m	RAZEM 0.900	0.900
111	KNR 4-01 d.30703-02	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stropach płaskich,podciągach,biegach i spo- cznikach schodowych 0.90*0.70	m ² m ²	RAZEM 0.630	0.630
112	KNR 4-01 d.30704-01	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową 0.90*0.70	m ² m ²	RAZEM 0.630	0.630
113	KNR 4-01 d.30704-03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cemento- wą 0.90*0.70	m ² m ²	RAZEM 0.630	0.630
114	KNR 4-01 d.30708-03	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 40 cm 2.05+0.90+2.05	m m	RAZEM 5.000	5.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
115	KNR-W 4-01 d.30320-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w wewnętrznych ścianach z cegieł 1.00	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
116	KNR-W 2-02 d.31020-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe jednokrotnie malowane i oszkłone fabrycznie 0.90*2.05	m ² m ²	 1.845	
				RAZEM	1.845
117	KNR 4-01 d.30713-02	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na stropach,biegach i spocznikach 23.10	m ² m ²	 23.100	
				RAZEM	23.100
118	KNR 4-01 d.30713-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 2*(6.41+3.61)*1.65	m ² m ²	 33.066	
				RAZEM	33.066
119	KSNR 3 d.30605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni 23.10+33.066	m ² m ²	 56.166	
				RAZEM	56.166
120	KNR 4-01 d.30713-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 2*(6.41+3.61)*2.00-(1.50*0.75)-(0.90*2.00*2)-(0.70*2.00)	m ² m ²	 33.955	
				RAZEM	33.955
121	KNR 0-12 d.30829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej 33.955 szpaleta drzw 2.00*0.15*2	m ² m ² m ²	 33.955 0.600	
				RAZEM	34.555
122	KNR 4-01 d.30819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek 34.55	m ² m ²	 34.550	
				RAZEM	34.550
123	KNR-W 4-01 d.30807-04	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej 23.14	m ² m ²	 23.140	
				RAZEM	23.140
124	KNR 2-02 d.31102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro 23.14	m ² m ²	 23.140	
				RAZEM	23.140
125	KNR-W 2-02 d.31105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gładko 23.14	m ² m ²	 23.140	
				RAZEM	23.140
126	NNRNKB d.3202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 23.14	m ² m ²	 23.140	
				RAZEM	23.140
127	KNR 0-12 d.31118-04	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną 23.14	m ² m ²	 23.140	
				RAZEM	23.140
128	KNR 4-01 d.30108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km (3.135*0.12)+(3.80*0.10)	m ³ m ³	 0.756	
				RAZEM	0.756
129	KNR 4-01 d.30108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 9 0.756	m ³ m ³	 0.756	
				RAZEM	0.756
130	d.3wycena indywidualna	Opłata za przyjęcie mat. rozbiórkowych na wysypisko. 0.756	m ³ m ³	 0.756	
				RAZEM	0.756
4 WIATROŁAP - BUDOWA WIATROŁAPU.					
131	KNR 2-01 d.40317-02	Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 1.5 m -szerokość 0.8-1.5 m (1.68+1.61+1.68)*1.20*0.25	m ³ m ³	 1.491	
				RAZEM	1.491
132	KNR 2-02 d.41101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym (1.68+1.61+1.68)*0.25*0.10	m ³ m ³	 0.124	
				RAZEM	0.124

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
133	KNR 2-02 d.41101-01	Podkłady betonowe na podł.gruntowym	m ³		
		0.124	m ³	0.124	
				RAZEM	0.124
134	KNR 2-02 d.40202-01	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szer.do 0.6m	m ³		
		(1.68+1.61+1.68)*1.10*0.25	m ³	1.367	
				RAZEM	1.367
135	KNR 2-02 d.40290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane	t		
		1.367*0.006	t	0.008	
				RAZEM	0.008
136	KNR 2-02 d.40604-02	Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław funda-	m ²		
		ment.betonowych	m ²	1.243	
		(1.68+1.61+1.68)*0.25		RAZEM	1.243
137	KNR 2-02 d.40603-07	Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z lepiku as-	m ²		
		falt.- pierwsza warstwa	m ²	10.934	
		(1.68+1.61+1.68)*1.10*2		RAZEM	10.934
138	KNR 2-02 d.40103-01	Ściany budynków jednokond.o wys.do 4.5m z cegieł pełnych lub dziurawek na	m ²		
		zapr.wap.lub cem.-wap.gr.1ceg.	m ²	8.736	
		1.68*2.60*2	m ²	0.840	
		0.50*1.68*0.50*2	m ²	2.341	
		(1.61*2.60)-(0.90*2.05)		RAZEM	11.917
139	KNR 2-02 d.40126-05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabr.	m		
		1.30*2	m	2.600	
				RAZEM	2.600
140	KNR 4-01 d.40313-06	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców be-	m		
		lek stalowych do I NP 180 mm - jako oddz.robota-analogia belki „L,,	m	0.600	
		0.15*4		RAZEM	0.600
141	KNR 4-01 d.40703-02	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stropach płaskich,podciągach,biegach i spo-	m ²		
		cznikach schodowych	m ²	0.495	
		0.90*0.55		RAZEM	0.495
142	KNR 4-01 d.40704-01	Powlekane siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m ²		
		0.90*0.55	m ²	0.495	
				RAZEM	0.495
143	KNR 4-01 d.40704-03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cemento-	m ²		
		wą	m ²	0.495	
		0.90*0.55		RAZEM	0.495
144	KNR-W 2-02 d.40210-01	Belki i podciąg o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 8- wieniec	m ³		
		0.12*0.20*(1.68+1.61+1.68)	m ³	0.119	
				RAZEM	0.119
145	KNR-W 2-02 d.40259-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowa-	t		
		ne	t	0.010	
		0.12*0.20*(1.68+1.61+1.68)*0.08		RAZEM	0.010
146	KNR-W 2-02 d.40401-01	Więźba dachowa o układzie jętkowym z tarcicy nasyczonej pod pokrycie dachu płytami o rozpiętości 7.5 m	m ²		
		2.20*2.00	m ²	4.400	
				RAZEM	4.400
147	KNR-W 4-01 d.40631-01	Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków	m ²		
		2.20*2.00	m ²	4.400	
				RAZEM	4.400
148	KNR 0-15II d.40517-01	Analogia - ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii -folia paroszczelna i parprzepuszczalna.	m ²		
		Krotność = 2	m ²	4.400	
		2.20*2.00		RAZEM	4.400
149	KNR-W 2-02 d.40612-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m ²		
		2.20*2.00	m ²	4.400	
				RAZEM	4.400
150	KNR 2-02 d.40410-02	Ołacenie połaci dachowych latami 38x50mm,o rozst.do 16cm z tarcicy nasyc.	m ²		
		2.20*2.00	m ²	4.400	
				RAZEM	4.400
151	KNR-W 2-02 d.40410-04	Ołacenie połaci dachowych latami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyczonej-kontrłaty	m ²		
		2.20*2.00	m ²	4.400	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
152	KNR 0-15 d.4 0522-01	Pokrycie dachów blachami powlekanyymi profilowanymi (trapezowymi) o skoku fali 100 mm mocowanymi wkrętami samogwintującymi do łat drewnianych o rozstawie 16 cm 2.20*2.00	m ² m ²	RAZEM 4.400	4.400
153	KNR 0-14 d.4 2012-01	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym z kształowników CD i UD 1.80*2.00	m ² m ²	RAZEM 3.600	3.600
154	KSNR 2 d.4 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach 1.80*2.00	m ² m ²	RAZEM 3.600	3.600
155	KNR 2-02 d.4 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem 1.80*2.00	m ² m ²	RAZEM 3.600	3.600
156	NNRNKB d.4 202 0411-02	Łaczenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych - przybicie deski czołowej 2.00	m m	RAZEM 2.000	2.000
157	KNR-W 4-01 d.4 0631-01	Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków-deska czołowa 2.00*0.21	m ² m ²	RAZEM 0.420	0.420
158	KNR-W 2-02 d.4 0524-01	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 125 mm 2.00	m m	RAZEM 2.000	2.000
159	KNR-W 2-02 d.4 0524-03	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - leje spustowe 1.00	szt szt	RAZEM 1.000	1.000
160	KNR-W 2-02 d.4 0531-03	Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 90 mm 2.20	m m	RAZEM 2.200	2.200
161	NNRNKB d.4 202 0550-06	Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu - kolanka o śr. 80 mm 2.00	szt. szt.	RAZEM 2.000	2.000
162	KNR 2-02 d.4 0803-03	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach 2*(1.20+1.50)*2.60-(0.90*2.00*2) 0.50*1.50*0.50*2 szpal. jw. (2.05+0.90+2.05)*0.42 (2.05+0.90+2.05)*0.15	m ² m ² m ² m ²	RAZEM 10.440 0.750 2.100 0.750	14.040
163	KSNR 2 d.4 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach 13.52	m ² m ²	RAZEM 13.520	13.520
164	KNR 2-02 d.4 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem 13.52	m ² m ²	RAZEM 13.520	13.520
165	KNR 0-19 d.4 1024-06	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych oszklonych na budowie 0.90*2.05	m ² m ²	RAZEM 1.845	1.845
166	KNR 2-01 d.4 0301-03	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi (kat.gr.IV) 1.20*1.50*0.20	m ³ m ³	RAZEM 0.360	0.360
167	KNR 2-02 d.4 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym 1.20*1.50*0.10	m ³ m ³	RAZEM 0.180	0.180
168	KNR 2-02 d.4 1101-01	Podkłady betonowe na podł.gruntowym 0.18	m ³ m ³	RAZEM 0.180	0.180
169	KNR 2-02 d.4 0607-01	Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe 1.20*1.50	m ² m ²	RAZEM 1.800	1.800

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
170	KNR 2-02 d.40609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa 1.80	m ² m ²	 1.800	
				RAZEM	1.800
171	KNR 2-02 d.41106-01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro gr.25mm 1.20*1.50	m ² m ²	 1.800	
				RAZEM	1.800
172	KNR 2-02 d.41106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową 1.20*1.50	m ² m ²	 1.800	
				RAZEM	1.800
173	NNRNKB d.4202 2805-04	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 20x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 1.20*1.50	m ² m ²	 1.800	
				RAZEM	1.800
174	NNRNKB d.4202 2809-01 anaolg	Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 10x10 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 2*(1.20+1.50)-(0.90*2)	m m	 3.600	
				RAZEM	3.600
175	KNR 0-23 d.42614-01	Docieplenie ścian z gazobetonu płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki (1.68+1.61+1.68)*2.60-(0.90*2.00) 0.50*1.68*0.50	m ² m ² m ²	 11.122 0.420	
				RAZEM	11.542
176	KNR 0-23 d.42614-10	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 2.60*2	m m	 5.200	
				RAZEM	5.200
177	KNR 0-23 d.42614-11	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - zamocowanie listwy cokołowej (1.68+1.61+1.68)-0.90	m m	 4.070	
				RAZEM	4.070
178	KNR 4-01 d.40108-07	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. IV 1.491	m ³ m ³	 1.491	
				RAZEM	1.491
179	KNR 4-01 d.40108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 9 1.491	m ³ m ³	 1.491	
				RAZEM	1.491
5WC.					
180	KNR 0-19 d.50929-04	Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. ponad 1.0 m2 0.90*0.90	m ² m ²	 0.810	
				RAZEM	0.810
181	KNR-W 4-01 d.50205-01	Wymiana podokienników o szerokości do 30 cm-parapet wewn.pcv 0.90	m m	 0.900	
				RAZEM	0.900
182	KNR 4-01 d.50354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2 1.00	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
183	KNR-W 4-01 d.50320-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w wewnętrznych ścianach z cegieł 1.00	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
184	KNR-W 2-02 d.51020-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe jednokrotnie malowane i oszkłone fabrycznie 0.70*2.00	m ² m ²	 1.400	
				RAZEM	1.400
185	KNR 4-01 d.50713-02	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na stropach,biegach i spocznikach 2.80	m ² m ²	 2.800	
				RAZEM	2.800
186	KNR 4-01 d.50713-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 2*(1.91+1.45)*1.65-(0.70*2.00)	m ² m ²	 9.688	
				RAZEM	9.688
187	KSNR 3 d.50605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni 2.80+9.688	m ² m ²	 12.488	
				RAZEM	12.488

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
188	KNR 4-01 d.50819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 10.08	m ² m ²	 10.080	
				RAZEM	10.080
189	KNR 4-01 d.50711-03	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 5m2 w 1 miej.) 10.080	m ² m ²	 10.080	
				RAZEM	10.080
190	NNRNKB d.5202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 10.080	m ² m ²	 10.080	
				RAZEM	10.080
191	KNR 0-12 d.50829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej 13.44	m ² m ²	 13.440	
				RAZEM	13.440
192	KNR 4-01 d.50811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem. 2.755	m ² m ²	 2.755	
				RAZEM	2.755
193	KNR-W 2-02 d.51104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte na ostro 2.755	m ² m ²	 2.755	
				RAZEM	2.755
194	KNR-W 2-02 d.51105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gładko 2.755	m ² m ²	 2.755	
				RAZEM	2.755
195	KNR 0-12 d.51118-04	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną 2.755	m ² m ²	 2.755	
				RAZEM	2.755
6MAGAZYN PODCHLORYNU.					
196	KNR 4-01 d.60354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2 1.00	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
197	KNR 4-01 d.60304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 0.90*0.90*0.36	m ³ m ³	 0.292	
				RAZEM	0.292
198	KNR 4-01 d.60710-01	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.II z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 1m2 w 1 miej.) 0.90*0.90*2	m ² m ²	 1.620	
				RAZEM	1.620
199	KNR-W 4-01 d.60320-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w wewnętrznych ścianach z cegieł 1.00	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
200	KNR-W 2-02 d.61020-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe jednokrotnie malowane i oszklone fabrycznie 1.10*2.10	m ² m ²	 2.310	
				RAZEM	2.310
201	KNR 4-01 d.60713-02	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na stropach,biegach i spocznikach 3.50	m ² m ²	 3.500	
				RAZEM	3.500
202	KNR 4-01 d.60713-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 2*(2.17+1.90)*1.65	m ² m ²	 13.431	
				RAZEM	13.431
203	KSNR 3 d.60605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni 3.50+13.431	m ² m ²	 16.931	
				RAZEM	16.931
204	KNR 4-01 d.60811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem. 3.50	m ² m ²	 3.500	
				RAZEM	3.500
205	KNR 4-01 d.60211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach 3.50	m ² m ²	 3.500	
				RAZEM	3.500
206	KNR 4-01 d.60819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 2*(2.17+1.90)*2.00-(0.90*2.00)	m ² m ²	 14.480	
				RAZEM	14.480

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
207	KNR-W 2-02 d.6 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gładko	m ²		
		3.50	m ²	3.500	
				RAZEM	3.500
208	NNRNKB d.6 202 1130-01	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ²	m ²		
		3.50	m ²	3.500	
				RAZEM	3.500
209	NNRNKB d.6 202 2805-03	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej o grub. warstwy 4 mm w pomieszczeniach o pow. do 10 m ²	m ²		
		3.50	m ²	3.500	
				RAZEM	3.500
210	NNRNKB d.6 202 2809-01	Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 10 m ²	m		
		2*(2.17+1.90)	m	8.140	
				RAZEM	8.140
211	KNR 2-02 d.6 0803-03	Tynki wewn. zwykłe kat. III wykon. ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
		14.48	m ²	14.480	
				RAZEM	14.480
212	KNR 0-12 d.6 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej	m ²		
		14.48	m ²	14.480	
				RAZEM	14.480
213	KNR 4-01 d.6 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl. do 1 km	m ³		
		(3.50*0.01)+(16.28*0.01)	m ³	0.198	
				RAZEM	0.198
214	KNR 4-01 d.6 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km	m ³		
		Krotność = 9	m ³	0.198	
		0.198		RAZEM	0.198
215	d.6 wycena indywidualna	Przyjęcie mat. rozbiórkowych na wysypisko	m ³		
		0.198	m ³	0.198	
				RAZEM	0.198
216	KNR 4-01 d.6 0306-02	Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian	m ²		
		1.95*1.65	m ²	3.218	
				RAZEM	3.218
217	KNR 4-01 d.6 0711-03	Uzup. tynk. zwyk. wewn. kat. III z zapr. cem.-wap. na ścian. i słup. prostok. na podł. z cegły i pustaków (do 5m ² w 1 miej.)	m ²		
		3.218*2	m ²	6.436	
				RAZEM	6.436
218	KNR 2-02 d.6 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem	m ²		
		6.436	m ²	6.436	
				RAZEM	6.436
7 CHLOROWNIA.					
219	KNR 4-01 d.7 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow. do 2 m ²	szt.		
		1.00	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
220	KNR-W 4-01 d.7 0320-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m ² w wewnętrznych ścianach z cegieł	szt.		
		1.00	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
221	KNR-W 2-02 d.7 1020-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe jednokrotnie malowane i oszklone fabrycznie	m ²		
		1.10*2.10	m ²	2.310	
				RAZEM	2.310
222	KNR 4-01 d.7 0708-03	Wykon. tynków zwykłych wewn. kat. III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer. do 40 cm	m		
		1.10+2.10+2.10	m	5.300	
				RAZEM	5.300
223	KNR 4-01 d.7 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewn. z zeszkrob. farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²		
		4.90	m ²	4.900	
				RAZEM	4.900
224	KNR 4-01 d.7 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewn. z zeszkrob. farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
		2*(2.55+1.90)*1.65-(0.90*0.65)	m ²	14.100	
				RAZEM	14.100
225	KSNR 3 d.7 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni	m ²		
		4.90+14.10	m ²	19.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
226	KNR 4-01 d.70811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem. 4.90	m ² m ²	RAZEM 4.900	19.000 4.900
227	KNR 4-01 d.70211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach 4.90	m ² m ²	RAZEM 4.900	4.900 4.900
228	KNR-W 2-02 d.71105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gładko 4.90	m ² m ²	RAZEM 4.900	4.900 4.900
229	NNRNKB d.7202 1130-01	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ² 4.90	m ² m ²	RAZEM 4.900	4.900 4.900
230	NNRNKB d.7202 2805-03	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m ² 4.90	m ² m ²	RAZEM 4.900	4.900 4.900
231	NNRNKB d.7202 2809-01	Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m ² 2*(2.55+1.90)	m m	RAZEM 8.900	8.900 8.900
232	KNR 4-01 d.70819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 2*(2.55+1.90)*2.00-(1.10*2.00)	m ² m ²	RAZEM 15.600	15.600 15.600
233	KNR 2-02 d.70803-03	Tynki wewn.zwykle kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach 15.60	m ² m ²	RAZEM 15.600	15.600 15.600
234	KNR 0-12 d.70829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej 15.60	m ² m ²	RAZEM 15.600	15.600 15.600
235	KNR 4-01 d.70108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km (4.90*0.01)+(15.60*0.01)	m ³ m ³	RAZEM 0.205	0.205 0.205
236	KNR 4-01 d.70108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 9 0.205	m ³ m ³	RAZEM 0.205	0.205 0.205
237	d.7wycena indywidualna	Opłata za przyjęcie mat.rozbiórkowych na wysypisko 0.205	m ³ m ³	RAZEM 0.205	0.205 0.205
8BUDYNEK SUW ELEWACJA.					
238	KNR 4-01 d.80535-03	Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku 26.27*2	m m	RAZEM 52.540	52.540 52.540
239	KNR-W 2-02 d.80519-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej- ponowny montaż rynien 26.27*2	m m	RAZEM 52.540	52.540 52.540
240	KNR 4-01 d.81212-26	Miniowanie rynien i rur spustowych 52.54	m m	RAZEM 52.540	52.540 52.540
241	KNR 4-01 d.81212-25	Dwukrotne malowanie farbą olejną rynien i rur spustowych 52.54	m m	RAZEM 52.540	52.540 52.540
242	KNR 4-01 d.80535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzysów itp.z blachy nie nadającej się do użytku 1.56*0.33*8 .	m ² m ² m ²	RAZEM 4.118 0.000	4.118 0.000 4.118
243	NNRNKB d.8202 0541-02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm-parape- ty zewn. 3.564	m ² m ²	RAZEM 3.564	3.564 3.564
				RAZEM	3.564

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
244	KNR 0-23 d.82614-02	Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki (26.27*4.65*2)-(2.15*2.25)-(2.00*2.00) 6.50*4.65*2 0.50*6.50*1.20*2	m ² m ² m ²	235.474 60.450 7.800	
				RAZEM	303.724
245	KNR-W 4-01 d.80722-02	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cem.-wap. kat. III na ścianach, logiach i balkonach 303.724	m ² m ²	303.724	
				RAZEM	303.724
246	KNR 0-23 d.82614-10	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 4.65*4	m m	18.600	
				RAZEM	18.600
247	KNR 0-23 d.82614-11	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - zamocowanie listwy cokołowej 2*(26.27+6.50)	m m	65.540	
				RAZEM	65.540
248	KNR-W 2-02 d.81603-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe 2*(26.27+6.50)*4.00	m ² m ²	262.160	
				RAZEM	262.160
249	kalk. własna	Praca sprzętu - rusztowanie 120.00	m-g m-g	120.000	
				RAZEM	120.000
9 KANAŁY - WYMIANA PRZEKRYCIA.					
250	KNR 4-04 d.90802-01	Rozebranie konstrukcji biegów schodowych, spoczników i podestów z elementów stalowych w poziomie I kondygnacji- analogia demontaż przekrycia kanałów z blachy ryflowanej wsp. 70% Krotność = 0.7 5.66*0.97 7.90*1.00	m ² m ² m ²	5.490 7.900	
				RAZEM	13.390
251	KNR-W 2-02 d.90702-09	Przekrycia kanałów wewnątrz budynku płytami z blachy żeberkowej-analogia - przekrycie kanałów z krat typu wema 13.39	m ² m ²	13.390	
				RAZEM	13.390
10 KOTWIENIE RUROCIĄGU.					
252	KNR 4-01 d.100104-02	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębok.do 1.5 m w gr.kat. III 01.00*1.00*1.00	m ³ m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
253	wycena indywidualna	Wykonanie kotwienia rurociągu dn. 200 na przejściu pcv - stal.Kotwienie do ściany fundamentowej. 1.00	elem elem	1.000	
				RAZEM	1.000
254	KNR 4-01 d.100105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. III 1.00*1.00*1.00	m ³ m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
11 KANAŁY DO RUROCIĄGÓW - OD STÓP FUNDAMENTOWYCH.					
255	KNR 4-01 d.110807-04	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej (0.60+1.50)*0.40 0.80*0.40 0.60*0.40 0.60*0.40 0.80*0.40 1.00*0.40 1.50*0.40	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	0.840 0.320 0.240 0.240 0.320 0.400 0.600	
				RAZEM	2.960
256	KNR 4-01 d.110212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm (0.60+1.50)*0.40*0.15 0.80*0.40*0.15 0.60*0.40*0.15 0.60*0.40*0.15 0.80*0.40*0.15 1.00*0.40*0.15 1.50*0.40*0.15	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	0.126 0.048 0.036 0.036 0.048 0.060 0.090	
				RAZEM	0.444

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
257 d.11	KNR 4-01 0106-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z od- rzuconiem na odl.do 3 m (0.60+1.50)*0.40*0.50 0.80*0.40*0.50 0.60*0.40*0.50 0.60*0.40*0.50 0.80*0.40*0.50 1.00*0.40*0.50 1.50*0.40*0.50	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	0.420 0.160 0.120 0.120 0.160 0.200 0.300	
				RAZEM	1.480
258 d.11	KNR 4-01 0209-03	Przebiecie otworów o pow. 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu żwirowego o grub.do 20 cm 0.30*0.30*7	m ² m ²	0.630	
				RAZEM	0.630
259 d.11	KNR 2-18 0501-01	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.10 cm 2.68	m ² m ²	2.680	
				RAZEM	2.680
260 d.11	KNR 2-18 0501-01	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.10 cm- analogia - obsypka ru- rociagu 2.68	m ² m ²	2.680	
				RAZEM	2.680
261 d.11	KNR 4-01 0206-03	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o pow.do 0.2 m2 przy głębok. do 10 cm 7.00	szt. szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
262 d.11	KNR 4-01 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubi- ciem warstwami co 15 cm w gr.kat. III 1.34-(2.96*0.20)	m ³ m ³	0.748	
				RAZEM	0.748
263 d.11	KNR 4-01 0108-06	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III 2.96*0.20	m ³ m ³	0.592	
				RAZEM	0.592
264 d.11	KNR 4-01 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 9 0.592	m ³ m ³	0.592	
				RAZEM	0.592
265 d.11	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km 0.402	m ³ m ³	0.402	
				RAZEM	0.402
266 d.11	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 9 0.402	m ³ m ³	0.402	
				RAZEM	0.402
267 d.11	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym 2.96*0.40*0.10	m ³ m ³	0.118	
				RAZEM	0.118
268 d.11	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podł.gruntowym 2.96*0.40*0.15	m ³ m ³	0.178	
				RAZEM	0.178
269 d.11	KNR 2-02 1107-05	Posadzki wylewane lastrykowe dwuwarstw.gr.35mm jednobarwne 2.96	m ² m ²	2.960	
				RAZEM	2.960
12 PLAC ROZŁADUNKOWY					
270 d.12	KNR 2-31 0101-07	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.III- IV głębok. 20 cm 40.00	m ² m ²	40.000	
				RAZEM	40.000
271 d.12	KNR 2-31 0101-08	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.III- IV - za każde dalsze 5 cm głębok. Krotność = 2 40.00	m ² m ²	40.000	
				RAZEM	40.000
272 d.12	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 20 cm 40.00	m ² m ²	40.000	
				RAZEM	40.000
273 d.12	KNR 2-31 0314-03	Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowo-żwirowej - warstwa ścierna o grub. 2 cm 40.00	m ² m ²	40.000	
				RAZEM	40.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
274	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowo-żwirowej - warstwa ścieralna - za	m ²		
d.12	0314-04	każdy dalszy 1 cm grub. Krotność = 8 40.00	m ²	40.000	
				RAZEM	40.000

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1 SPREŻARKOWNIA.						
1	KNR 0-19 0929-d.107	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. ponad 1.5 m2	m ²	4.500	0.00000	0.00
2	KNR-W 4-01 0205-01	Wymiana podokienników o szerokości do 30 cm-analogia parapet wewn. z pcv	m	1.500	0.00000	0.00
3	KNR 4-01 0304-d.101	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami	m ³	0.672	0.00000	0.00
4	KNR 4-01 0711-d.102	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 2m2 w 1 miej.)	m ²	3.280	0.00000	0.00
5	KNR 4-01 0329-d.103	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³	0.784	0.00000	0.00
6	KNR 4-01 0313-d.102	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m ³	0.060	0.00000	0.00
7	KNR 4-01 0313-d.104	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarcz.i obsadz.belek stalowych do I NP 180 mm - analogia ceowniki C 160 - 2 *1.40	m	2.800	0.00000	0.00
8	KNR 4-01 0313-d.106	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych do I NP 180 mm - jako oddz.robota	m	1.200	0.00000	0.00
9	KNR 4-01 0703-d.102	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stropach płaskich,podciągach,biegach i spocznikach schodowych	m ²	0.630	0.00000	0.00
10	KNR 4-01 0704-d.101	Powleknięcie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m ²	0.630	0.00000	0.00
11	KNR 4-01 0704-d.103	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m ²	0.630	0.00000	0.00
12	KNR-W 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w wewnętrznych ścianach z cegieł	szt.	1.000	0.00000	0.00
13	KNR-W 2-02 1020-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe jednokrotnie malowane i oszkłone fabrycznie	m ²	1.856	0.00000	0.00
14	KNR 4-01 0708-d.103	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 40 cm	m	3.961	0.00000	0.00
15	KNR 4-01 0212-d.103	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych	m ³	0.753	0.00000	0.00
16	KNR 4-01 0803-d.101	Uzupełnienie posadzki cementowej o pow. 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro	m ²	3.764	0.00000	0.00
17	KNR 4-01 0804-d.107	Zerwanie posadzki cementowej	m ²	2.723	0.00000	0.00
18	KNR 4-01 0212-d.101	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm	m ³	0.408	0.00000	0.00
19	KNR 4-01 0106-d.101	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odl.do 3 m	m ³	2.042	0.00000	0.00
20	KNR 4-01 0106-d.104	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m ³	3.203	0.00000	0.00
21	KNR 2-02 1101-d.107	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.grunto-wym	m ³	0.272	0.00000	0.00
22	KNR 2-02 0204-d.101	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o obj.do 0.8m3	m ³	1.575	0.00000	0.00
23	KNR 2-02 0290-d.101	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowl - pręty gładkie		0.009	0.00000	0.00
24	KNR 2-02 0603-d.107	Izolacje przeciwwilgoci.powłokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z lepiku asfalt.- pierwsza warstwa	m ²	10.800	0.00000	0.00
25	KNR 2-02 0603-d.108	Izolacje przeciwwilgoci.powłokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z lepiku asfalt.- druga i nast.warstwa	m ²	10.800	0.00000	0.00
26	KNR 4-01 0713-d.102	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na stropach,biegach i spocznikach	m ²	33.700	0.00000	0.00
27	KNR 4-01 0713-d.101	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²	38.313	0.00000	0.00
28	KSNR 3 0605-d.104	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni	m ²	72.013	0.00000	0.00
29	KNR 4-01 0713-d.101	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²	38.590	0.00000	0.00
30	KNR 0-12 0829-d.103	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej	m ²	38.590	0.00000	0.00
31	KNR-W 4-01 0807-04	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej	m ²	33.700	0.00000	0.00
32	KNR 2-02 1102-d.101	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro	m ²	33.700	0.00000	0.00
33	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gładko	m ²	33.700	0.00000	0.00
34	KNR-W 2-02 1130-01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntuja-cy	m ²	33.700	0.00000	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
35 d.1	NNRNKB 202 2808-05	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m ²	33.700	0.00000	0.00
36 d.1	NNRNKB 202 2809-03	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m	23.200	0.00000	0.00
37 d.1	KNR 4-01 1212- 103	Miniowanie powierzchni metal.pełnych szpachlowanych jednokrotnie	m ²	16.851	0.00000	0.00
38 d.1	KNR 4-01 1212- 102	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metal.pełnych szpachlowanych jednokrotnie	m ²	16.851	0.00000	0.00
39 d.1	NNRNKB 202 2805-03	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m ²	0.369	0.00000	0.00
40 d.1	KNR-W 4-01 10109-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyżniowymi na odległość do 1 km	m ³	5.496	0.00000	0.00
41 d.1	KNR-W 4-01 10109-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyżniowymi na każdy następny 1 km Krotność = 9	m ³	5.496	0.00000	0.00
42 d.1	wycena indywidualna	Opłata za przyjęcie mat.rozbiórkowych na wysypisko.	m ³	5.496	0.00000	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2 HALA FILTRÓW.						
43	KNR 4-01 0804-d.207	Zerwanie posadzki cementowej	m ²	1.083	0.00000	0.00
44	KNR 4-01 0212-d.201	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm	m ³	0.162	0.00000	0.00
45	KNR 4-01 0106-d.201	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odl.do 3 m	m ³	0.866	0.00000	0.00
46	KNR-W 4-01 d.20106-04	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m ³	1.028	0.00000	0.00
47	KNR 2-02 1101-d.207	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym	m ³	0.072	0.00000	0.00
48	KNR 2-02 1101-d.201	Podkłady betonowe na podł.gruntowym	m ³	0.072	0.00000	0.00
49	KNR 2-02 0202-d.201	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szer.do 0.6m	m ³	0.433	0.00000	0.00
50	KNR 2-02 0290-d.201	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowl - pręty gładkie		0.003	0.00000	0.00
51	KNR 2-02 0604-d.202	Isolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław fundament.betonowych	m ²	0.722	0.00000	0.00
52	KNR 2-02 0603-d.207	Isolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z lepiku asfalt.- pierwsza warstwa	m ²	4.332	0.00000	0.00
53	KNR 2-02 0603-d.208	Isolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z lepiku asfalt.- druga i nast.warstwa	m ²	4.332	0.00000	0.00
54	KNR 4-01 0331-d.203	Wykucie strzępi w przekroju ściany o grub. 1 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej	m	3.650	0.00000	0.00
55	KNR 4-01 0339-d.201	Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	3.650	0.00000	0.00
56	KNR 4-01 0304-d.201	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m ³	0.450	0.00000	0.00
57	KNR 4-01 0716-d.202	Tynki wewn.zwykle kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2	m ²	2.250	0.00000	0.00
58	KNR 4-01 0306-d.202	Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian	m ²	11.332	0.00000	0.00
59	KNR 2-02 0803-d.203	Tynki wewn.zwykle kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach	m ²	11.332	0.00000	0.00
60	KNR 0-19 0929-d.207	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. ponad 1.5 m2	m ²	6.750	0.00000	0.00
61	KNR-W 4-01 d.20205-01	Wymiana podokienników o szerokości do 30 cm-analogia parapet pcv	m	4.500	0.00000	0.00
62	KNR 4-01 0329-d.203	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³	4.410	0.00000	0.00
63	KNR 2-02 0126-d.205	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabr.	m	7.500	0.00000	0.00
64	KNR 4-01 0313-d.206	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych do I NP 180 mm - jako oddz.robota-analogia belki „L„	m	1.800	0.00000	0.00
65	KNR 4-01 0703-d.202	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stropach płaskich,podciągach,biegach i spocznikach schodowych	m ²	1.750	0.00000	0.00
66	KNR 4-01 0704-d.201	Powlekание siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m ²	1.750	0.00000	0.00
67	KNR 4-01 0704-d.203	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m ²	1.750	0.00000	0.00
68	KNR 0-19 1024-d.208	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie	m ²	4.410	0.00000	0.00
69	KNR 2-02 0126-d.205	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabr.	m	2.400	0.00000	0.00
70	KNR 4-01 0313-d.206	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych do I NP 180 mm - jako oddz.robota-analogia obmurowanie belek „L„	m	0.600	0.00000	0.00
71	KNR 4-01 0703-d.202	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stropach płaskich,podciągach,biegach i spocznikach schodowych	m ²	0.270	0.00000	0.00
72	KNR 4-01 0704-d.201	Powlekание siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m ²	0.270	0.00000	0.00
73	KNR 4-01 0704-d.203	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m ²	0.270	0.00000	0.00
74	KNR-W 4-01 d.20320-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w wewnętrznych ścianach z cegieł	szt.	1.000	0.00000	0.00
75	KNR-W 2-02 d.21020-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe jednokrotnie malowane i oszklone fabrycznie	m ²	1.890	0.00000	0.00
76	KNR 4-01 0708-d.203	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 40 cm	m	9.261	0.00000	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
77	KNR 0-23 2612-d.201	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do ścian	m ²	14.982	0.00000	0.00
78	KNR 0-23 2612-d.206	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m ²	14.982	0.00000	0.00
79	KNR 0-23 2612-d.206	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach (trzecia warstwa siatki)	m ²	7.420	0.00000	0.00
80	KNR 4-01 0713-d.202	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na stropach,biegach i spocznikach	m ²	70.000	0.00000	0.00
81	KNR 4-01 0713-d.201	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²	60.027	0.00000	0.00
82	KSNR 3 0605-d.204	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni	m ²	130.027	0.00000	0.00
83	KNR 4-01 0713-d.201	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²	64.035	0.00000	0.00
84	KNR 0-12 0829-d.203	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej	m ²	64.035	0.00000	0.00
85	KNR-W 4-01 d.20807-04	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej	m ²	20.230	0.00000	0.00
86	KNR 4-01 0212-d.201	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm	m ³	3.035	0.00000	0.00
87	KNR 4-01 0106-d.201	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odl.do 3 m	m ³	13.608	0.00000	0.00
88	KNR 4-01 0106-d.204	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m ³	16.643	0.00000	0.00
89	KNR 2-02 1101-d.207	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym	m ³	2.023	0.00000	0.00
90	KNR 2-02 0204-d.201	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o obj.do 0.8m3	m ³	10.293	0.00000	0.00
91	KNR 2-02 0290-d.202	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowl - pręty żebrowane	m	0.062	0.00000	0.00
92	KNR 2-02 0603-d.207	Izolacje przeciwwilgoci.powłokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z lepiku asfalt.- pierwsza warstwa	m ²	23.800	0.00000	0.00
93	KNR 2-02 0603-d.208	Izolacje przeciwwilgoci.powłokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z lepiku asfalt.- druga i nast.warstwa	m ²	23.800	0.00000	0.00
94	KNR-W 4-01 d.20807-04	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej	m ²	49.770	0.00000	0.00
95	KNR 2-02 1102-d.201	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro	m ²	49.770	0.00000	0.00
96	KNR-W 2-02 d.21105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gładko	m ²	49.770	0.00000	0.00
97	NNRNKB 202 d.21134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	49.770	0.00000	0.00
98	NNRNKB 202 d.22808-05	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m ²	49.770	0.00000	0.00
99	NNRNKB 202 d.22809-03	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m	34.000	0.00000	0.00
100	KNR 4-01 0108-d.209	Wywiezienie ziemi i gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m ³	23.688	0.00000	0.00
101	KNR 4-01 0108-d.210	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 9	m ³	23.688	0.00000	0.00
102	d.2 wycena indywidualna	Opłata za przyjęcie mat.rozbiórkowych na wysypisko.	m ³	23.688	0.00000	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3 POMIESZCZENIE SOCJALNE.						
103	KNR 0-19 0929-d.307	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. ponad 1.5 m2	m ²	2.250	0.00000	0.00
104	KNR-W 4-01 d.30205-01	Wymiana podokienników o szerokości do 30 cm - analogia - parapet pcv wewn.	m	1.500	0.00000	0.00
105	KNR 4-01 0348-d.305	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej- analogia - naświetle z luksferów.	m ²	3.135	0.00000	0.00
106	KNR 4-01 1301-d.306	Wymiana lub uzupełnienie drzwi metalowych-analogia demontaż skrzydeł bramy stalowej wsp. 50% Krotność = 0.5	m ²	3.800	0.00000	0.00
107	KNR 4-01 0304-d.301	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m ³	0.914	0.00000	0.00
108	KNR 4-01 0716-d.302	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2	m ²	11.295	0.00000	0.00
109	KNR 2-02 0126-d.305	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabr.	m	4.500	0.00000	0.00
110	KNR 4-01 0313-d.306	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych do I NP 180 mm - jako oddz.robota	m	0.900	0.00000	0.00
111	KNR 4-01 0703-d.302	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych	m ²	0.630	0.00000	0.00
112	KNR 4-01 0704-d.301	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m ²	0.630	0.00000	0.00
113	KNR 4-01 0704-d.303	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m ²	0.630	0.00000	0.00
114	KNR 4-01 0708-d.303	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 40 cm	m	5.000	0.00000	0.00
115	KNR-W 4-01 d.30320-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w wewnętrznych ścianach z cegieł	szt.	1.000	0.00000	0.00
116	KNR-W 2-02 d.31020-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe jednokrotnie malowane i oszkłone fabrycznie	m ²	1.845	0.00000	0.00
117	KNR 4-01 0713-d.302	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na stropach,biegach i spocznikach	m ²	23.100	0.00000	0.00
118	KNR 4-01 0713-d.301	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²	33.066	0.00000	0.00
119	KSNR 3 0605-d.304	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni	m ²	56.166	0.00000	0.00
120	KNR 4-01 0713-d.301	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²	33.955	0.00000	0.00
121	KNR 0-12 0829-d.303	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej	m ²	34.555	0.00000	0.00
122	KNR 4-01 0819-d.315	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²	34.550	0.00000	0.00
123	KNR-W 4-01 d.30807-04	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej	m ²	23.140	0.00000	0.00
124	KNR 2-02 1102-d.301	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro	m ²	23.140	0.00000	0.00
125	KNR-W 2-02 d.31105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gładko	m ²	23.140	0.00000	0.00
126	NNRNKB 202 d.31134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	23.140	0.00000	0.00
127	KNR 0-12 1118-d.304	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną	m ²	23.140	0.00000	0.00
128	KNR 4-01 0108-d.309	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyżnymi na odl.do 1 km	m ³	0.756	0.00000	0.00
129	KNR 4-01 0108-d.310	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyżnymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 9	m ³	0.756	0.00000	0.00
130	d.3 wycena indywidualna	Opłata za przyjęcie mat. rozbiórkowych na wysypisko.	m ³	0.756	0.00000	0.00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6) 7
1	2	3	4	5	6	7
4 WIATROŁAP - BUDOWA WIATROŁAPU.						
131	KNR 2-01 0317- d.402	Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 1.5 m -szerokość 0.8-1.5 m	m ³	1.491	0.00000	0.00
132	KNR 2-02 1101- d.407	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.grunto- wym	m ³	0.124	0.00000	0.00
133	KNR 2-02 1101- d.401	Podkłady betonowe na podł.gruntowym	m ³	0.124	0.00000	0.00
134	KNR 2-02 0202- d.401	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szer.do 0.6m	m ³	1.367	0.00000	0.00
135	KNR 2-02 0290- d.402	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane	m	0.008	0.00000	0.00
136	KNR 2-02 0604- d.402	Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław fundament.betonowych	m ²	1.243	0.00000	0.00
137	KNR 2-02 0603- d.407	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z lepiku asfalt.- pierwsza warstwa	m ²	10.934	0.00000	0.00
138	KNR 2-02 0103- d.401	Ściany budynków jednokond.o wys.do 4.5m z cegieł pełnych lub dziurawek na zapr.wap.lub cem.-wap.gr.1ceg.	m ²	11.917	0.00000	0.00
139	KNR 2-02 0126- d.405	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabr.	m	2.600	0.00000	0.00
140	KNR 4-01 0313- d.406	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych do I NP 180 mm - jako oddz.robota-analogia belki „L„	m	0.600	0.00000	0.00
141	KNR 4-01 0703- d.402	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych	m ²	0.495	0.00000	0.00
142	KNR 4-01 0704- d.401	Powlekание siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m ²	0.495	0.00000	0.00
143	KNR 4-01 0704- d.403	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m ²	0.495	0.00000	0.00
144	KNR-W 2-02 d.40210-01	Belki i podciąg i o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 8- wieniec	m ³	0.119	0.00000	0.00
145	KNR-W 2-02 d.40259-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane	t	0.010	0.00000	0.00
146	KNR-W 2-02 d.40401-01	Więźba dachowa o układzie jętkowym z tarcicy nasyczonej pod pokrycie dachu płytami o rozpiętości 7.5 m	m ²	4.400	0.00000	0.00
147	KNR-W 4-01 d.40631-01	Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków	m ²	4.400	0.00000	0.00
148	KNR 0-15II d.40517-01	Analogia - ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii -folia paroszczelna i parprzepuszczalna. Krotność = 2	m ²	4.400	0.00000	0.00
149	KNR-W 2-02 d.40612-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m ²	4.400	0.00000	0.00
150	KNR 2-02 0410- d.402	Olaczenie połaci dachowych łatami 38x50mm,o rozst.do 16cm z tarcicy nasyc.	m ²	4.400	0.00000	0.00
151	KNR-W 2-02 d.40410-04	Olaczenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyczonej-kontrłaty	m ²	4.400	0.00000	0.00
152	KNR 0-15 0522- d.401	Pokrycie dachów blachami powlekanyymi profilowanymi (trapezowymi) o skoku fali 100 mm mocowanymi wkrętami samogwintującymi do łat drewnianych o rozstawie 16 cm	m ²	4.400	0.00000	0.00
153	KNR 0-14 2012- d.401	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD	m ²	3.600	0.00000	0.00
154	KSNR 2 0802- d.406	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m ²	3.600	0.00000	0.00
155	KNR 2-02 1505- d.405	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m ²	3.600	0.00000	0.00
156	NNRNKB 202 d.40411-02	Łaczenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych - przybicie deski czołowej	m	2.000	0.00000	0.00
157	KNR-W 4-01 d.40631-01	Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków-deska czołowa	m ²	0.420	0.00000	0.00
158	KNR-W 2-02 d.40524-01	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 125 mm	m	2.000	0.00000	0.00
159	KNR-W 2-02 d.40524-03	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - leje spustowe	szt	1.000	0.00000	0.00
160	KNR-W 2-02 d.40531-03	Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 90 mm	m	2.200	0.00000	0.00
161	NNRNKB 202 d.40550-06	Rury spustowe okrągłe z polichloru winylu - kolanka o śr. 80 mm	szt.	2.000	0.00000	0.00
162	KNR 2-02 0803- d.403	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach	m ²	14.040	0.00000	0.00
163	KSNR 2 0802- d.406	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m ²	13.520	0.00000	0.00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
164	KNR 2-02 1505-d.407	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem	m ²	13.520	0.00000	0.00
165	KNR 0-19 1024-d.406	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych oszklonych na budowie	m ²	1.845	0.00000	0.00
166	KNR 2-01 0301-d.403	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi (kat.gr.IV)	m ³	0.360	0.00000	0.00
167	KNR 2-02 1101-d.407	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym	m ³	0.180	0.00000	0.00
168	KNR 2-02 1101-d.401	Podkłady betonowe na podł.gruntowym	m ³	0.180	0.00000	0.00
169	KNR 2-02 0607-d.401	Izolacje przeciwwilgoci i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe	m ²	1.800	0.00000	0.00
170	KNR 2-02 0609-d.403	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa	m ²	1.800	0.00000	0.00
171	KNR 2-02 1106-d.401	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro gr.25mm	m ²	1.800	0.00000	0.00
172	KNR 2-02 1106-d.407	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²	1.800	0.00000	0.00
173	NNRNKB 202 d.42805-04	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 20x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m ²	1.800	0.00000	0.00
174	NNRNKB 202 d.42809-01 analog	Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 10x10 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m	3.600	0.00000	0.00
175	KNR 0-23 2614-d.401	Docieplenie ścian z gazobetonu płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki	m ²	11.542	0.00000	0.00
176	KNR 0-23 2614-d.410	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m ²	5.200	0.00000	0.00
177	KNR 0-23 2614-d.411	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - zamocowanie listwy cokołowej	m ²	4.070	0.00000	0.00
178	KNR 4-01 0108-d.407	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. IV	m ³	1.491	0.00000	0.00
179	KNR 4-01 0108-d.408	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 9	m ³	1.491	0.00000	0.00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
5WC.						
180	KNR 0-19 0929- d.5 04	Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodziel- ne z PCV o pow. ponad 1.0 m2	m ²	0.810	0.00000	0.00
181	KNR-W 4-01 d.5 0205-01	Wymiana podokienników o szerokości do 30 cm-parapet wewn.pcv	m	0.900	0.00000	0.00
182	KNR 4-01 0354- d.5 07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2	szt.	1.000	0.00000	0.00
183	KNR-W 4-01 d.5 0320-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otwo- ru do 2.0 m2 w wewnętrznych ścianach z cegieł	szt.	1.000	0.00000	0.00
184	KNR-W 2-02 d.5 1020-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednos- krzydłowe jednokrotnie malowane i oszklone fabrycznie	m ²	1.400	0.00000	0.00
185	KNR 4-01 0713- d.5 02	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na stropach,biegach i spocznikach	m ²	2.800	0.00000	0.00
186	KNR 4-01 0713- d.5 01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²	9.688	0.00000	0.00
187	KSNR 3 0605- d.5 04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufi- tów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni	m ²	12.488	0.00000	0.00
188	KNR 4-01 0819- d.5 15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²	10.080	0.00000	0.00
189	KNR 4-01 0711- d.5 03	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 5m2 w 1 miej.)	m ²	10.080	0.00000	0.00
190	NNRNKB 202 d.5 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	10.080	0.00000	0.00
191	KNR 0-12 0829- d.5 03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej	m ²	13.440	0.00000	0.00
192	KNR 4-01 0811- d.5 07	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem.	m ²	2.755	0.00000	0.00
193	KNR-W 2-02 d.5 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cemen- towej gr. 20 mm zatarte na ostro	m ²	2.755	0.00000	0.00
194	KNR-W 2-02 d.5 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gładko	m ²	2.755	0.00000	0.00
195	KNR 0-12 1118- d.5 04	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną	m ²	2.755	0.00000	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
6 MAGAZYN PODCHLORYNU.						
196	KNR 4-01 0354-d.607	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2	szt.	1.000	0.00000	0.00
197	KNR 4-01 0304-d.602	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³	0.292	0.00000	0.00
198	KNR 4-01 0710-d.601	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.II z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 1m2 w 1 miej.)	m ²	1.620	0.00000	0.00
199	KNR-W 4-01 d.60320-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w wewnętrznych ścianach z cegieł	szt.	1.000	0.00000	0.00
200	KNR-W 2-02 d.61020-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe jednokrotnie malowane i oszlifowane fabrycznie	m ²	2.310	0.00000	0.00
201	KNR 4-01 0713-d.602	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na stropach,biegach i spocznikach	m ²	3.500	0.00000	0.00
202	KNR 4-01 0713-d.601	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²	13.431	0.00000	0.00
203	KSNR 3 0605-d.604	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni	m ²	16.931	0.00000	0.00
204	KNR 4-01 0811-d.607	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem.	m ²	3.500	0.00000	0.00
205	KNR 4-01 0211-d.601	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m ²	3.500	0.00000	0.00
206	KNR 4-01 0819-d.615	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²	14.480	0.00000	0.00
207	KNR-W 2-02 d.61105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gładko	m ²	3.500	0.00000	0.00
208	NNRNKB 202 d.61130-01	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m ²	3.500	0.00000	0.00
209	NNRNKB 202 d.62805-03	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m ²	3.500	0.00000	0.00
210	NNRNKB 202 d.62809-01	Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m	8.140	0.00000	0.00
211	KNR 2-02 0803-d.603	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach	m ²	14.480	0.00000	0.00
212	KNR 0-12 0829-d.603	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej	m ²	14.480	0.00000	0.00
213	KNR 4-01 0108-d.609	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m ³	0.198	0.00000	0.00
214	KNR 4-01 0108-d.610	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 9	m ³	0.198	0.00000	0.00
215	d.6 wycena indywidualna	Przyjęcie mat.rozbiórkowych na wysypisko	m ³	0.198	0.00000	0.00
216	KNR 4-01 0306-d.602	Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian	m ²	3.218	0.00000	0.00
217	KNR 4-01 0711-d.603	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 5m2 w 1 miej.)	m ²	6.436	0.00000	0.00
218	KNR 2-02 1505-d.607	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem	m ²	6.436	0.00000	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
7CHLOROWNIA.						
219	KNR 4-01 0354-d.7 07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2	szt.	1.000	0.00000	0.00
220	KNR-W 4-01 d.7 0320-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w wewnętrznych ścianach z cegieł	szt.	1.000	0.00000	0.00
221	KNR-W 2-02 d.7 1020-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe jednokrotnie malowane i oszklone fabrycznie	m ²	2.310	0.00000	0.00
222	KNR 4-01 0708-d.7 03	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 40 cm	m	5.300	0.00000	0.00
223	KNR 4-01 0713-d.7 02	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na stropach,biegach i spocznikach	m ²	4.900	0.00000	0.00
224	KNR 4-01 0713-d.7 01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²	14.100	0.00000	0.00
225	KSNR 3 0605-d.7 04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni	m ²	19.000	0.00000	0.00
226	KNR 4-01 0811-d.7 07	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem.	m ²	4.900	0.00000	0.00
227	KNR 4-01 0211-d.7 01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m ²	4.900	0.00000	0.00
228	KNR-W 2-02 d.7 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gładko	m ²	4.900	0.00000	0.00
229	NNRNKB 202 d.7 1130-01	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m ²	4.900	0.00000	0.00
230	NNRNKB 202 d.7 2805-03	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m ²	4.900	0.00000	0.00
231	NNRNKB 202 d.7 2809-01	Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m	8.900	0.00000	0.00
232	KNR 4-01 0819-d.7 15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²	15.600	0.00000	0.00
233	KNR 2-02 0803-d.7 03	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach	m ²	15.600	0.00000	0.00
234	KNR 0-12 0829-d.7 03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej	m ²	15.600	0.00000	0.00
235	KNR 4-01 0108-d.7 09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyżniowymi na odl.do 1 km	m ³	0.205	0.00000	0.00
236	KNR 4-01 0108-d.7 10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyżniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 9	m ³	0.205	0.00000	0.00
237	d.7 wycena indywidualna	Opłata za przyjęcie mat.rozbiórkowych na wysypisko	m ³	0.205	0.00000	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
8 BUDYNEK SUW ELEWACJA.						
238	KNR 4-01 0535-d.803	Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku	m	52.540	0.00000	0.00
239	KNR-W 2-02 d.80519-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej- ponowny montaż rynien	m	52.540	0.00000	0.00
240	KNR 4-01 1212-d.826	Miniowanie rynien i rur spustowych	m	52.540	0.00000	0.00
241	KNR 4-01 1212-d.825	Dwukrotne malowanie farbą olejną rynien i rur spustowych	m	52.540	0.00000	0.00
242	KNR 4-01 0535-d.808	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kolnierzy,gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	4.118	0.00000	0.00
243	NNRKNB 202 d.80541-02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm-parapety zewn.	m ²	3.564	0.00000	0.00
244	KNR 0-23 2614-d.802	Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki	m ²	303.724	0.00000	0.00
245	KNR-W 4-01 d.80722-02	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cem.-wap. kat. III na ścianach, loggiach i balkonach	m ²	303.724	0.00000	0.00
246	KNR 0-23 2614-d.810	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	18.600	0.00000	0.00
247	KNR 0-23 2614-d.811	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - zamocowanie listwy cokołowej	m	65.540	0.00000	0.00
248	KNR-W 2-02 d.81603-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe	m ²	262.160	0.00000	0.00
249	d.8kalk. własna	Praca sprzętu - rusztowanie	m-g	120.000	0.00000	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
9 KANAŁY - WYMIANA PRZEKRYCIA.						
250	KNR 4-04 0802-d.901	Rozebranie konstrukcji biegów schodowych, spoczników i podestów z elementów stalowych w poziomie I kondygnacji- analogia demontaż przekrycia kanałów z blachy ryflowanej wsp. 70% Krotność = 0.7	m ²	13.390	0.00000	0.00
251	KNR-W 2-02 d.90702-09	Przekrycia kanałów wewnątrz budynku płytami z blachy żeberkowej-analogia - przekrycie kanałów z krat typu wema	m ²	13.390	0.00000	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
10 KOTWIENIE RUROCIAGU.						
252 d.10	KNR 4-01 0104-02	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębok.do 1.5 m w gr.kat. III	m ³	1.000	0.00000	0.00
253 d.10	wycena indywidualna	Wykonanie kotwienia rurociagu dn. 200 na przejściu pcv stal.Kotwienie do ściany fundamnetowej.	elem	1.000	0.00000	0.00
254 d.10	KNR 4-01 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. III	m ³	1.000	0.00000	0.00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
11 KANAŁY DO RUROCIAGÓW - OD STÓP FUNDAMENTOWYCH.						
255 d.1104	KNR 4-01 0807-	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej	m ²	2.960	0.00000	0.00
256 d.1101	KNR 4-01 0212-	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojo- nych o grub.do 15 cm	m ³	0.444	0.00000	0.00
257 d.1101	KNR 4-01 0106-	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywa- ne wewnątrz budynku z odrzuceniem na odl.do 3 m	m ³	1.480	0.00000	0.00
258 d.1103	KNR 4-01 0209-	Przebiecie otworów o pow. 0.05 m ² - 0.10 m ² w elemen- tach z betonu żwirowego o grub.do 20 cm	m ²	0.630	0.00000	0.00
259 d.1101	KNR 2-18 0501-	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.10 cm	m ²	2.680	0.00000	0.00
260 d.1101	KNR 2-18 0501-	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.10 cm- analogia - obsypka rurociagu	m ²	2.680	0.00000	0.00
261 d.1103	KNR 4-01 0206-	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o pow.do 0.2 m ² przy głębok. do 10 cm	szt.	7.000	0.00000	0.00
262 d.1102	KNR 4-01 0105-	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem zie- mi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. III	m ³	0.748	0.00000	0.00
263 d.1106	KNR 4-01 0108-	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odle- głość do 1 km grunt.kat. III	m ³	0.592	0.00000	0.00
264 d.1108	KNR 4-01 0108-	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za ka- żdy nast. 1 km Krotność = 9	m ³	0.592	0.00000	0.00
265 d.1109	KNR 4-01 0108-	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzy- niowymi na odl.do 1 km	m ³	0.402	0.00000	0.00
266 d.1110	KNR 4-01 0108-	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzy- niowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 9	m ³	0.402	0.00000	0.00
267 d.1107	KNR 2-02 1101-	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.grunto- wym	m ³	0.118	0.00000	0.00
268 d.1101	KNR 2-02 1101-	Podkłady betonowe na podł.gruntowym	m ³	0.178	0.00000	0.00
269 d.1105	KNR 2-02 1107-	Posadzki wylewane lastrykowe dwuwarstw.gr.35mm jed- nobarwne	m ²	2.960	0.00000	0.00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
12 PLAC ROZŁADUNKOWY						
270 d.1207	KNR 2-31 0101-	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.III-IV głębok. 20 cm	m ²	40.000	0.00000	0.00
271 d.1208	KNR 2-31 0101-	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.III-IV - za każde dalsze 5 cm głębok. Krotność = 2	m ²	40.000	0.00000	0.00
272 d.1201	KNR 2-31 0114-	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 20 cm	m ²	40.000	0.00000	0.00
273 d.1203	KNR 2-31 0314-	Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowo-żwirowej - warstwa ścieralna o grub. 2 cm	m ²	40.000	0.00000	0.00
274 d.1204	KNR 2-31 0314-	Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowo-żwirowej - warstwa ścieralna - za każdy dalszy 1 cm grub. Krotność = 8	m ²	40.000	0.00000	0.00
Ogółem wartość kosztorysowa robót						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	3606.6402	0.00	
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	opłata za wysypisko	m ³	0.4030		0.4030	0.00		
2.	blacha trapezowa powlekana	m ²	4.6200		4.6200	0.00		
3.	analogia -opłata za wysypisko	m ³	0.7560		0.7560	0.00		
4.	analogia - opłata za wysypisko	m ³	29.1840		29.1840	0.00		
5.	ościeżnica drewniana	szt	6.0000		6.0000	0.00		
6.	parapet pcv	m	8.4000		8.4000	0.00		
7.	kołki montażowe hilti	szt	30.0000		30.0000	0.00		
8.	ceownik 200 dł. 1.50m - 2 szt cena za gotową konstr.	kg	55.2000		55.2000	0.00		
9.	lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco	kg	6.2190		6.2190	0.00		
10.	lepik asfaltowy stosowany na zimno	kg	132.8905		132.8905	0.00		
11.	masa asfaltowa izolacyjna	kg	0.1530		0.1530	0.00		
12.	benzyna do lakierów	dm ³	2.3850		2.3850	0.00		
13.	ceownik C 160	kg	52.6400		52.6400	0.00		
14.	pręty okrągłe do zbrojenia betonu żebrowane śr 8-10 mm	t	0.0100		0.0100	0.00		
15.	pręty gładkie śr. 8-14 mm	t	0.0121		0.0121	0.00		
16.	pręty żebrowane 8-14 mm	t	0.0714		0.0714	0.00		
17.	kratownice systemu wema 5 mm	kg	344.7925		344.7925	0.00		
18.	druk stalowy okrągły miękki śr. 0.50-0.55 mm	kg	0.3775		0.3775	0.00		
19.	druk stalowy okrągły 3 mm	kg	2.3594		2.3594	0.00		
20.	spoiwo cynowo-ołowiane LC 60	kg	1.1033		1.1033	0.00		
21.	kątownik aluminiowy ochronny	mb	27.9888		27.9888	0.00		
22.	listwa cokołowa	mb	73.0905		73.0905	0.00		
23.	drzwi aluminiowe -ocieplone	m ²	4.4100		4.4100	0.00		
24.	drzwi aluminiowe	m ²	1.8450		1.8450	0.00		
25.	wieszak w 60/100	szt	5.4720		5.4720	0.00		
26.	pręt mocujący	szt	5.4720		5.4720	0.00		
27.	łączniki wzdłużne lw 60/110	szt	1.3680		1.3680	0.00		
28.	kształtowniki stalowe przysienne profilowane UD-28/27	m	1.4400		1.4400	0.00		
29.	kształtowniki stalowe nośne profilowane CD-60/27	m	6.8400		6.8400	0.00		
30.	elektrody stalowe do spawania stali węglowych i niskostopowych sr. 6 mm	kg	0.2280		0.2280	0.00		
31.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	8.3140		8.3140	0.00		
32.	gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane	kg	0.0600		0.0600	0.00		
33.	gwoździe budowlane sufitowe	kg	0.7550		0.7550	0.00		
34.	siatka tkana Rabbita	m ²	1.8360		1.8360	0.00		
35.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	2.5323		2.5323	0.00		
36.	klamry ciesielskie	kg	18.3713		18.3713	0.00		
37.	haki do muru	kg	3.1459		3.1459	0.00		
38.	wkręty samogwintujące z uszczelką	szt	86.2400		86.2400	0.00		
39.	blachowkręty	szt	66.6000		66.6000	0.00		
40.	kotwy stalowe	szt	100.8977		100.8977	0.00		
41.	kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm	szt	0.4064		0.4064	0.00		
42.	narożniki ochronne typ 'Wema'	szt	0.4064		0.4064	0.00		
43.	siatka cięto-ciagniona z blachy stalowej gr. 2.0 mm , otwory 20x62 mm	m ²	4.1525		4.1525	0.00		
44.	uchwyty rynnowe	kpl	4.0000		4.0000	0.00		
45.	uchwyty do rur spustowych	kpl	1.2320		1.2320	0.00		
46.	impregnat	kg	0.0440		0.0440	0.00		
47.	pyrolak W-1 składnik B	kg	0.7230		0.7230	0.00		
48.	pyrolak W-1 składnik A	kg	0.7230		0.7230	0.00		
49.	pianka poliuretanowa	dm ³	6.3239		6.3239	0.00		
50.	silikon	dm ³	0.8667		0.8667	0.00		
51.	farby suche naturalne ziemne	kg	1.9092		1.9092	0.00		
52.	farby emulsyjne nawierzchniowe	dm ³	88.9213		88.9213	0.00		
53.	szpachlówka gipsowa na tynku z dodatkiem farby emulsyjnej	kg	183.9750		183.9750	0.00		
54.	farba olejna nawierzchniowa	dm ³	2.3222		2.3222	0.00		
55.	farba emulsyjna Polinit	dm ³	6.1010		6.1010	0.00		
56.	farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania	dm ³	1.3986		1.3986	0.00		
57.	farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	dm ³	2.7321		2.7321	0.00		
58.	farba olejna do gruntowania - przeciwrdezwna minio- wa 60 %	dm ³	0.9774		0.9774	0.00		
59.	farba olejna do gruntowania przeciwrdezwna minio- wa 60 %	dm ³	2.0491		2.0491	0.00		
60.	farby olejne nawierzchniowe ogólnego stosowania	dm ³	1.3649		1.3649	0.00		
61.	farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm ³	2.5745		2.5745	0.00		
62.	kit szpachlowy olejno-żywiczny ogólnego stosowania	dm ³	1.3986		1.3986	0.00		
63.	lakier do zaprawek w aerozolu (0.5 l/op)	szt	0.0440		0.0440	0.00		
64.	pasta podłogowa bezbarwna	kg	0.2664		0.2664	0.00		
65.	acetylen techniczny rozpuszczony	kg	0.7354		0.7354	0.00		
66.	tlen techniczny gat.I 99.5%-98%	m ³	0.7790		0.7790	0.00		
67.	tlen techniczny gat.I 99.5-98.0 %	m ³	3.5149		3.5149	0.00		

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
68.	klej kostny	kg	0.0180		0.0180	0.00		
69.	zaprawa spoinująca	kg	113.6273		113.6273	0.00		
70.	zaprawa klejąca	kg	1074.2940		1074.2940	0.00		
71.	emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT	kg	63.0532		63.0532	0.00		
72.	podkładowa masa tynkarska ATLAS CERPLAST	kg	94.5798		94.5798	0.00		
73.	uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych ATLAS STOPTER K-20	kg	3363.0380		3363.0380	0.00		
74.	folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm	m ²	2.1600		2.1600	0.00		
75.	folia PE	m ²	11.4400		11.4400	0.00		
76.	płyty styropianowe grub. 6 cm	m ²	15.7311		15.7311	0.00		
77.	płyty styropianowe grub. 5 cm	m ³	7.1723		7.1723	0.00		
78.	płyty styropianowe	m ²	1.8900		1.8900	0.00		
79.	okna i drzwi balkonowe z tworzyw	m ²	14.3100		14.3100	0.00		
80.	rynny dachowe 125 mm	m	2.0800		2.0800	0.00		
81.	rury spustowe 90 mm	m	2.2220		2.2220	0.00		
82.	leje spustowe	szt	1.0000		1.0000	0.00		
83.	uszczelki gumowe	kpl	1.3200		1.3200	0.00		
84.	podkładki pod szyby	szt	35.8079		35.8079	0.00		
85.	kruszywo mineralne łamane grys do lastryka marmurowe	t	0.1125		0.1125	0.00		
86.	piasek do betonów zwykłych	m ³	0.0630		0.0630	0.00		
87.	piasek	m ³	0.0800		0.0800	0.00		
88.	piasek do zapraw	m ³	9.4495		9.4495	0.00		
89.	piasek do zapraw	m ³	0.1440		0.1440	0.00		
90.	pospółka - kruszywo nienormowane	m ³	0.6539		0.6539	0.00		
91.	pospółka	m ³	9.8200		9.8200	0.00		
92.	żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny	m ³	0.1120		0.1120	0.00		
93.	cement portlandzki zwykły bez dodatków '35'	kg	246.0612		246.0612	0.00		
94.	cement portlandzki 35 bez dodatków	kg	30.9210		30.9210	0.00		
95.	cement portlandzki zwykły bez dodatków '35'	t	0.0613		0.0613	0.00		
96.	cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"	kg	22.8046		22.8046	0.00		
97.	cement portlandzki z dodatkami 25	t	0.2785		0.2785	0.00		
98.	cement 25 z dodatkami	t	0.0420		0.0420	0.00		
99.	wapno suchogazzone	kg	138.0847		138.0847	0.00		
100.	wapno suchogazzone	t	0.7072		0.7072	0.00		
101.	wapno suchogazzone	kg	334.0964		334.0964	0.00		
102.	gips szpachlowy	kg	33.8823		33.8823	0.00		
103.	szpachlówka gipsowa z dodatkiem farby emulsyjnej	kg	10.8000		10.8000	0.00		
104.	gips budowlany szpachlowy	t	0.6216		0.6216	0.00		
105.	gips budowlany szpachlowy powierzchniowy	kg	42.8000		42.8000	0.00		
106.	gips budowlany szpachlowy powierzchniowy	kg	0.4252		0.4252	0.00		
107.	płyty gipsowo-kartonowe	m ²	3.7800		3.7800	0.00		
108.	cegła budowlana pełna	szt	2801.9579		2801.9579	0.00		
109.	nadproża prefabrykowane	m	17.3400		17.3400	0.00		
110.	"CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka	kg	68.4600		68.4600	0.00		
111.	preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"	dm ³	17.5287		17.5287	0.00		
112.	klej	dm ³	0.0030		0.0030	0.00		
113.	kolanka okrągłe	szt	2.0000		2.0000	0.00		
114.	blozki z betonu komórkowego autoklawizowanego odmiana 04-07 o wym. 49x24x24 cm	szt	10.0740		10.0740	0.00		
115.	masa asfaltowa	kg	7.4627		7.4627	0.00		
116.	papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m ²	2.0340		2.0340	0.00		
117.	papa asfaltowa na osnowie z taśmy lub folii aluminiowej	m ²	4.5195		4.5195	0.00		
118.	roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	18.0426		18.0426	0.00		
119.	pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej	kg	6.3000		6.3000	0.00		
120.	papa asfaltowa izolacyjna	m ²	0.2640		0.2640	0.00		
121.	płyty z wełny mineralnej	m ²	4.6200		4.6200	0.00		
122.	sucha mieszanka tynkarska mineralna ATLAS CERMIT SN 30 lub DR 30	kg	1261.0640		1261.0640	0.00		
123.	mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych	kg	60.8229		60.8229	0.00		
124.	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m ³	0.0989		0.0989	0.00		
125.	beton zwykły z kruszywa naturalnego- B-20	m ³	10.4474		10.4474	0.00		
126.	beton zwykły z kruszywa naturalnego B-20	m ³	1.5986		1.5986	0.00		
127.	beton zwykły z kruszywa naturalnego	m ³	2.5190		2.5190	0.00		
128.	cementowa masa szpachlowa o dużej wytrzymałości-sucha mieszanka	kg	23.5200		23.5200	0.00		
129.	cementowa masa szpachlowa o dużej wytrzymałości-sucha mieszanka	kg	306.2220		306.2220	0.00		
130.	zaprawa wapienna m 4	m ³	0.1497		0.1497	0.00		
131.	zaprawa cementowo-wapienna m 15	m ³	1.1423		1.1423	0.00		
132.	zaprawa cementowo-wapienna m 50	m ³	0.1164		0.1164	0.00		
133.	zaprawa cementowa m 80	m ³	0.0036		0.0036	0.00		
134.	zaprawa cementowa M 80	m ³	0.1191		0.1191	0.00		
135.	zaprawa cementowa M 12	m ³	2.1962		2.1962	0.00		
136.	zaprawa cementowa M 12	m ³	0.0568		0.0568	0.00		

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
137.	zaprawa	m ³	1.0010		1.0010	0.00		
138.	środek gruntujący do tworzenia warstwy przewodzącej, bez zawartości rozpuszczalników	kg	4.2125		4.2125	0.00		
139.	szyby zespolone jednokomorowe (2-szybowe) ze szkła płaskiego	m ²	4.4555		4.4555	0.00		
140.	paski szkła szer 2 cm	m	4.8840		4.8840	0.00		
141.	plytki ceramiczne lub terakotowe	m ²	184.3140		184.3140	0.00		
142.	plytki z kamieni sztucznych	m ²	26.4129		26.4129	0.00		
143.	bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III	m ³	0.0034		0.0034	0.00		
144.	bale iglaste obrzynane 50 mm kl.II	m ³	0.0079		0.0079	0.00		
145.	bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II	m ³	0.1218		0.1218	0.00		
146.	deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.II	m ³	0.0472		0.0472	0.00		
147.	deski iglaste obrzynane gr. 19-25 mm kl.III	m ³	0.0252		0.0252	0.00		
148.	deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III	m ³	0.0107		0.0107	0.00		
149.	deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm kl.II	m ³	0.0844		0.0844	0.00		
150.	deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III	m ³	0.0065		0.0065	0.00		
151.	deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III	m ³	0.0683		0.0683	0.00		
152.	deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm kl.III	m ³	0.0070		0.0070	0.00		
153.	deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	m ³	0.0719		0.0719	0.00		
154.	bale iglaste obrzynane, wymiarowe, nasyczone 50 mm kl.II	m ³	0.0396		0.0396	0.00		
155.	deski iglaste obrzynane nasyczone 19-25 mm kl.II	m ³	0.0264		0.0264	0.00		
156.	deski iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone gr. 25 mm kl.III	m ³	0.0264		0.0264	0.00		
157.	deski iglaste obrzynane, nasyczone grub. 25 mm, kl.III	m ³	0.0040		0.0040	0.00		
158.	deski iglaste obrzynane nasyczone 25-38 mm kl.II	m ³	0.0088		0.0088	0.00		
159.	łaty iglaste nasyczone 38-50 mm kl.II	m ³	0.0792		0.0792	0.00		
160.	łaty iglaste nasyczone 38x50 mm kl.II	m ³	0.0352		0.0352	0.00		
161.	skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne	m ²	11.6110		11.6110	0.00		
162.	plyty pomostowe robocze	m ²	3.6965		3.6965	0.00		
163.	plyty pomostowe komunikacyjne długie	m ²	0.1049		0.1049	0.00		
164.	plyty pomostowe komunikacyjne krótkie	m ²	0.0524		0.0524	0.00		
165.	mieszanka asfaltu lanego grysowo-żwirowa	t	10.0000		10.0000	0.00		
166.	siatka z włókna szklanego	m ²	383.2532		383.2532	0.00		
167.	taśma zbrojąca	m	3.6000		3.6000	0.00		
168.	olej lniany	kg	0.6808		0.6808	0.00		
169.	papier ścienny w arkuszach	ark	48.2955		48.2955	0.00		
170.	kamień szlifierski	ark	0.5032		0.5032	0.00		
171.	woda	m ³	0.8023		0.8023	0.00		
172.	woda z rurociągu	m ³	4.1420		4.1420	0.00		
173.	drewno na stemple (okrągłe) iglaste korowane śr. 6 do 20 cm	m ³	0.4124		0.4124	0.00		
174.	drewno okrągłe na stemple budowlane	m ³	0.0973		0.0973	0.00		
175.	drewno okrągłe na stemple budowlane	m ³	0.0014		0.0014	0.00		
176.	drewno opałowe	kg	94.0375		94.0375	0.00		
177.	szczapy drewniane i iglaste użytkowe korowane	m ³	0.0360		0.0360	0.00		
178.	śruby, podkładki i nakrętki	kg	0.7040		0.7040	0.00		
179.	kołki rozporowe z wkrętami	kpl	179.5938		179.5938	0.00		
180.	dyble plastikowe "z grzybkami"	szt	1311.5066		1311.5066	0.00		
181.	wkręty samogwintujące typu SW do blach	szt	61.3008		61.3008	0.00		
182.	blacha powlekana płaska	m ²	4.3837		4.3837	0.00		
183.	plytki kamionkowe GRES	m ²	14.3354		14.3354	0.00		
184.	zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka	kg	74.5048		74.5048	0.00		
185.	zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka	kg	5.8585		5.8585	0.00		
186.	plytki kamionkowe GRES	m ²	94.8401		94.8401	0.00		
187.	zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka	kg	639.8334		639.8334	0.00		
188.	zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka	kg	27.1129		27.1129	0.00		
189.	materiały pomocnicze	zł					0.00	
RAZEM								

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	środek transportu	m-g	4.0776	0.00	
2.	rusztowanie	m-g	120.0000	0.00	
3.	równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)	m-g	0.1040	0.00	
4.	walec statyczny samojezdny 10 t	m-g	0.7280	0.00	
5.	walec samojezdny wibracyjny 7.5 t	m-g	0.3440	0.00	
6.	środek transportowy	m-g	0.1089	0.00	
7.	wyciąg	m-g	11.4341	0.00	
8.	wyciąg jednomasztowy	m-g	0.0160	0.00	
9.	wyciąg jednomasztowy z napędem elektr. 0.5t	m-g	0.3400	0.00	
10.	wyciąg	m-g	12.5279	0.00	
11.	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5 t	m-g	14.2148	0.00	
12.	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	2.1832	0.00	
13.	żuraw okienny przenośny 0,15 t	m-g	9.7707	0.00	
14.	żuraw okienny przenośny	m-g	4.0460	0.00	
15.	środek transportowy	m-g	3.0462	0.00	
16.	ciągnik kołowy 55 kW (75 KM)	m-g	1.9640	0.00	
17.	środek transportowy	m-g	8.9935	0.00	
18.	samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	27.6705	0.00	
19.	środek transportowy	m-g	5.6059	0.00	
20.	samochód samowyładowczy do 5 t	m-g	2.3580	0.00	
21.	betoniarka 150 dm3	m-g	0.4320	0.00	
22.	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	4.3632	0.00	
23.	rusztowanie rurowe	m-g	40.8970	0.00	
24.	kocioł produkcyjno-transportowy do asfaltu lanego 1000 dm3	m-g	4.9480	0.00	
25.	giętarka do prętów	m-g	0.0480	0.00	
26.	giętarka do prętów	m-g	0.3844	0.00	
27.	nożyce do prętów	m-g	0.0580	0.00	
28.	nożyce do prętów	m-g	0.4630	0.00	
29.	prościarka do prętów	m-g	0.0430	0.00	
30.	prościarka do prętów	m-g	0.3442	0.00	
31.	wiertarko-wkrętarka akumulatorowa	m-g	0.9918	0.00	
32.	spawarka elektryczna wirująca do 300 A	m-g	6.5170	0.00	
33.	zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy	m-g	2.9994	0.00	
34.	środek transportowy	m-g	1.3612	0.00	
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1	SPRĘŻARKOWNIA.				0.00
2	HALA FILTRÓW.				0.00
3	POMIESZCZENIE SOCJALNE.				0.00
4	WIATROŁAP - BUDOWA WIATROŁAPU.				0.00
5	WC.				0.00
6	MAGAZYN PODCHLORYNU.				0.00
7	CHLOROWNIA.				0.00
8	BUDYNEK SUW ELEWACJA.				0.00
9	KANAŁY - WYMIANA PRZEKRYCIA.				0.00
10	KOTWIENIE RUROCIAGU.				0.00
11	KANAŁY DO RUROCIAGÓW - OD STÓP FUNDAMENTOWYCH.				0.00
12	PLAC ROZŁADUNKOWY				0.00
	RAZEM netto				0.00
	VAT				0.00
	Razem brutto				0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Uproszczone	Wartość zł	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę zł	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1-42	SPRĘŻARKOWNIA.		0.00				0.00%
2	43-102	HALA FILTRÓW.		0.00				0.00%
3	103-130	POMIESZCZENIE SOCJALNE.		0.00				0.00%
4	131-179	WIATROŁAP - BUDOWA WIATROŁAPU.		0.00				0.00%
5	180-195	WC.		0.00				0.00%
6	196-218	MAGAZYN PODCHLORYNU.		0.00				0.00%
7	219-237	CHLOROWNIA.		0.00				0.00%
8	238-249	BUDYNEK SUW ELEWACJA.		0.00				0.00%
9	250-251	KANAŁY - WYMIANA PRZEKRYCIA.		0.00				0.00%
10	252-254	KOTWIENIE RUROCIĄGU.		0.00				0.00%
11	255-269	KANAŁY DO RUROCIĄGÓW - OD STÓP FUNDAMENTOWYCH.		0.00				0.00%
12	270-274	PLAC ROZŁADUNKOWY		0.00				0.00%
		RAZEM netto		0.00				0.00%
		VAT		0.00				0.00%
		Razem brutto		0.00				0.00%
Ogółem wartość kosztorysowa robót				0.00				

Słownie: zero i 00/100 zł