

## Uczestnicy Postępowania przetargowego

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Heczmarowice i Pisarzowice.**

W związku z zadanymi pytaniami dotyczącymi w/w postępowania przetargowego w załączeniu przesyłamy treść pytań wraz z odpowiedziami dla wszystkich uczestników postępowania ( zgodnie z art. 38 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004r. ( Dz. U. nr 164 poz. 1163 z dnia 21 sierpnia 2006r z późniejszymi zmianami ).

1. Czy podkłady geodezyjne należy wykonać w wersji elektronicznej ?

**Zamawiający nie wymaga wykonania podkładów geodezyjnych w wersji elektronicznej, ale zgodnie z zapisem w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, całości dokumentacji projektowej należy dostarczyć Zamawiającemu w wersji elektronicznej i papierowej.**

2. Czy dokumentacja geologiczna ma być wykonana pod posadowienie pompowni czy również pod sieć kanalizacyjną co 300mb.

**Należy wykonać dokumentację geologiczną pod pompownię ścieków, a co do sieci kanalizacyjnej, w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę.**

3. Jaki system należy przyjąć w opracowaniu sieci kanalizacyjnej- sieć grawitacyjną, ciśnieniową czy mieszaną?

**Należy przewidzieć w opracowaniu dokumentacji sieć grawitacyjną, a w razie konieczności wykonania pompowni ścieków-rurociąg tłoczny.**

4. W załączniku graficznym w skali 1:35000 zakreślono jedynie obszar jaki należy objąć dokumentacją projektową. Czy można uzyskać mapę 1:5000 z zaznaczoną koncepcją prowadzenia sieci kanalizacyjnej

**Zamawiający nie posiada koncepcji prowadzenia sieci kanalizacyjnej, pozostawiamy projektantowi możliwość wybrania jak najlepszego rozwiązania projektowego pod względem kosztowym i wykonawczym.**

5. Proszę o podanie proponowanej w założeniach długości sieci kanalizacyjnej oraz ilość podłączeń domowych lub ilości budynków.

**Zamawiający przewiduje, że długość kolektora głównego wyniesie ok. 15 km, a ilość budynków przewidzianych do podłączenia to ok. 600 sztuk.**

6. Kto jest właścicielem działki na której ma być projektowana pompownia ścieków- jest to związane z procedurą wykupu gruntu, niezależnie od woli projektanta, wykup należy do Inwestora. Dotyczy to również projektu energetycznego oraz drogi dojazdowej.

**Na dzień dzisiejszy Zamawiający nie ma jeszcze koncepcji gdzie będzie zlokalizowana pompownia ścieków. Po opracowaniu koncepcji projektowej na aktualnej mapie do celów projektowych może się okazać że nie będzie potrzeby wykonania takowej pompowni ścieków. W przypadku wystąpienia pompowni**

ścieków po stronie projektanta będzie załatwienie wszelkich formalności związanych z wykupem terenu, jak i wykonania projektu zasilania do Pompowni i drogi dojazdowej, wraz z jej ogrodzeniem.

7. Proszę o bliższe określenie działania przepompowni w zakresie przerzutu ścieków, jaką trasą i jakie są punkty odbioru ścieków z miejscowości Pisarzowice i Hecznarowice.

Punktem odbioru ścieków z miejscowości Pisarzowice i Hecznarowice będzie istniejącej oczyszczalnia ścieków w Zasolu Bielańskim.

Jeżeli chodzi o przepompownie ścieków Zamawiający przewiduje ją w pobliżu magistrali wodociągowej „GOCZA”, choć może się okazać w trakcie opracowania dokumentacji że takowa pompownia ścieków nie będzie konieczna.

8. Czy na terenie objętym projektowaniem sieci kanalizacyjnej występują przejścia pod: torami PKP, potokami, drogami powiatowymi, wojewódzkimi, krajowymi.

Na terenie objętym projektowaną kanalizacją sanitarną przewiduje się przejścia pod: potokami, w rejonie magistrali wodociągowej „GOCZA” pod drogami powiatowymi i gminnymi

9. Z uwagi na zróżnicowany branżowo i rozległy termin realizacji zamówienia czy istnieje możliwość częściowego fakturowania elementów wykonanych tj.: pomiary geodezyjne, badania geologiczne, projekt budowlany przepompowni oraz uzgodnienia dokumentacji dla celów uzyskania pozwolenia na budowę.

Zamawiający przewiduje możliwość fakturowania częściowego robót tj:

- za opracowanie aktualnych podkładów geodezyjnych do celów projektowych i geologii, a pozostała płatność zostanie uregulowana po przedłożeniu pozwolenia na budowę.

10. Czy na obszarze objętym projektowaniem kanalizacji sanitarnej jest opracowany Plan Zagospodarowania Terenu.

Tak

#### Uzupełnienie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Zamawiający informuje, że ulega zmianie termin zakończenia prac projektowych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Nowy termin realizacji zamówienia ustala się na dzień 31.12.2009 rok.

Otrzymują:

1 x Adresat

1 x SG a/a

Z poważaniem

**BURMISTRZ**

*mgr Marian Tręła*