

Przedmiar

Roboty remontowe w budynku Urzędu Gminy w Wilamowicach

Zamawiający: Urząd Gminy w Wilamowicach

Wyliczenie ilości robót

Opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 II piętro			
1.1 Wymiana stolarki drzwiowej			
1 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych ,powierzchnia do 2·m2	19		szt
2 Ościeżnice drewniane regulowane drzwi wewnętrznych			
p.Naglik 0,90*2,0 = 1,8			
p.21 0,90*2,0*2 = 3,6			
p.17,16 0,90*2,0 = 1,8			
p.15 0,90*2,0 = 1,8			
p.13 0,90*2,0 = 1,8			
	10,8		
	~10,80		m2
3 Ościeżnice drewniane zwykłe			
p.20 0,90*2,0 = 1,8			
p.19 0,90*2,0 = 1,8			
p.18 0,90*2,0 = 1,8			
p.17,16 0,90*2,0*2 = 3,6			
p.14 0,90*2,0 = 1,8			
p.porz. 0,70*2,0*2 = 2,8			
p.12 0,90*2,0 = 1,8			
wc damski 0,70*2,0 = 1,4			
0,80*2,0 = 1,6			
wc męski 0,70*2,0 = 1,4			
0,80*2,0 = 1,6			
	21,4		
	~21,40		m2
4 Skrzydła drzwiowe wewnętrzne drewniane , fabrycznie wykończone, pełne o podwyższonym standardzie			
(10,80+21,40)-6,0 = 26,2			
	26,2		
	~26,2		m2
5 Skrzydła drzwiowe wewnętrzne drewniane ,fabrycznie wykończone, pełne , z otworami nawiewnymi , o podwyższonym standardzie			
wc damski 0,80*2,0 = 1,6			
0,70*2,0 = 1,4			
wc męski 0,80*2,0 = 1,6			
0,70*2,0 = 1,4			
	6,0		
	~6,0		m2
6 Wymiana elementów podłóg z desek, progi	19		szt
7 Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III w różnych miejscach na murach (ścianach) ceglanych lub betonowych, na stykach z ościeżnicami,			
(0,90+2,0*2)*2*13 = 127,4			
(0,80+2,0*2)*2*2 = 19,2			
(0,70+2,0*2)*2*4 = 37,6			
	184,2		
	~184,20		m
1.2 Wymiana wykładzin			
8 Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych			
p.Naglik 4,05*3,18 = 12,879			
p.15 6,05*2,61 = 15,7905			
p.14 3,71*6,05 = 22,4455			
	51,115		
	~51,12		m2
9 Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2·mm	51,12		m2
10 Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, dopłata za każdy 1·mm grubości nie więcej jak do 10·mm , krotność 3	51,12	3,00	m2
11 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe bez warstwy izolacyjnej , wywiniętej na ściany w formie cokolika			
51,12 = 51,12			
(4,05+3,18)*2*0,15 = 2,169			
(6,05+2,61)*2*0,15 = 2,598			
(3,71+6,05)*2*0,15 = 2,928			
	58,815		
	~58,82		m2
1.3 Roboty malarskie i okładzinowe			
12 Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek			
wc 1,85*0,50*2 = 1,85			
0,28*1,40*2 = 0,784			
	2,634		
	~2,63		m2
13 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5·m2, z zaprawy cementowo-wapiennej			
1,10*0,40*2 = 0,88			
	0,88		
	~0,88		m2
14 Skucie nierówności do 4·cm na ścianach z cegieł, na zaprawie cementowo - wapiennej			
1,10*0,40*2 = 0,88			
	0,88		
	~0,88		m2
15 Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości 40·cm			
1,10*2*2 = 4,4			
	4,4		
	~4,40		m
16 Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża	5,42		m2
17 Licowanie ścian płytkami kamionkowymi układanymi przy zastosowaniu masy klejącej na gotowym i wyrównanym podłożu, płytki 20x30·cm			

Opis pozycji, wyliczenie ilości robót			Ilość	Krot.	Jedn.
	0,50*1,10*2*2	=	2,2		
	0,12*1,10*2	=	0,264		
	0,40*1,85*2*2	=	2,96		
			5,424	~5,42	m2
18 Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przygotowaniem powierzchni farbą emulsyjną dwukrotnie p.Naglik					
	4,05*3,18	=	12,879		
	(4,05+3,18)*2*2,65	=	38,319		
p. 21	4,04*3,34+4,04*2,59	=	23,9572		
	(4,04+3,34)*2*2,65	=	39,114		
	(4,04+2,59)*2*2,65	=	35,139		
p.20	6,03*3,0	=	18,09		
	(6,03+3,0)*2*2,65	=	47,859		
p.19	6,03*2,76	=	16,6428		
	(6,03+2,76)*2*2,65	=	46,587		
p.18	6,05*2,94	=	17,787		
	(6,05+2,94)*2*2,65	=	47,647		
p.16 i 17	6,11*3,80	=	23,218		
	2,68*6,11	=	16,3748		
	(6,11+3,80)*2*2,65	=	52,523		
	(2,68+6,11)*2*2,68	=	47,1144		
p.15	6,05*2,61	=	15,7905		
	(6,05+2,61)*2*2,67	=	46,2444		
p.14	3,71*6,07	=	22,5197		
	(3,71+6,07)*2*2,70	=	52,812		
p.13	3,46*3,97	=	13,7362		
	(3,46+3,97)*2*2,70	=	40,122		
p.12	2,18*3,99	=	8,6982		
	(2,18+3,99)*2*2,67	=	32,9478		
wc damski	1,90*1,32+2,20*2,53	=	8,074		
	(1,90+1,32)*2*0,85+(2,20+2,53)*2*0,82	=	13,2312		
wc męski	1,99*4,02	=	7,9998		
	(1,99+4,02)*2*0,80	=	9,616		
korytarz	(18,64*2-0,91+1,55*2)*0,91	=	35,9177		
			790,9607	~790,96	m2
19 Lakierowanie odbojnic ,2-krotne					
p.21	(2,24+1,56+1,07)*0,21	=	1,0227		
p.20	(1,74*2+1,0)*0,21	=	0,9408		
p.19	2,83*2*0,21	=	1,1886		
p.18	2,50*2*0,21	=	1,05		
p.16,17	2,40*0,21	=	0,504		
p.14	1,50*0,21	=	0,315		
p.13	1,0*0,21	=	0,21		
			5,2311	~5,23	m2
20 Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. o fakturze rustykalnej z gotowej mieszanki żywicz.-miner., wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, nałożenie na podłoże farby gruntującej , 1-a warstwa uzupełnienie lamperii					
	0,30*1,50*2*14	=	12,6		
			12,6	~12,60	m2
21 Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. o fakturze rustykalnej z gotowej mieszanki żywicz.-miner., wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, nałożenie na podłoże farby gruntującej , każda następna warstwa					
			12,60		m2
22 Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. o fakturze rustykalnej z gotowej mieszanki żywicz.-miner., wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu,					
			12,60		m2
23 Malowanie lamperii farbą silikatowa					
	(18,64-7*0,90+0,38*9)*1,50	=	23,64		
	(18,64-2,56-6*0,90+0,38)*1,50	=	16,59		
	(0,30+0,55)*2*1,50	=	2,55		
			42,78	~42,780	m2
1.4 Foliowanie szyb					
24 Odtłuszczanie szyb, analogia					
p.Naglik	0,39*1,39*2	=	1,0842		
p.21	0,39*1,39*2*2	=	2,1684		
p.13	0,39*1,39*2	=	1,0842		
p.12	0,39*1,39*2	=	1,0842		
wc damski	0,28*1,40	=	0,392		
wc męski	0,28*1,40	=	0,392		
			6,205	~6,21	m2
25 Foliowanie szyb folią nieprzejrzystą					
			6,21		m2
2 I PIETRO					
2.1 Wymiana stolarki drzwiowej					
26 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych ,powierzchnia do 2-m2			14		szt
27 Ościeżnice drewniane regulowane drzwi wewnętrznych					
p.4	0,90*2,0	=	1,8		
gab. burmistrza	0,80*2,0	=	1,6		
gab. burmistrza	0,80*2,0	=	1,6		
p.8,9	0,80*2,0	=	1,6		
p.10	0,90*2,0	=	1,8		
korytarz	0,90*2,0	=	1,8		
			10,2	~10,20	m2
28 Ościeżnice drewniane zwykłe					
kuchenska	0,80*2,0	=	1,6		

Opis pozycji, wyliczenie ilości robót				Ilość	Krot.	Jedn.
wc d	0,80*2,0	=	1,6			
wc m.	0,80*2,0	=	1,6			
	0,70*2,0*2	=	2,8			
p.7	0,90*2,0	=	1,8			
p.8,9	0,80*2,0	=	1,6			
	0,90*2,0	=	1,8			
			12,8	~12,80		m2
29 Skrzydła drzwiowe wewnętrzne drewniane , fabrycznie wykończone, pełne o podwyższonym standardzie						
	(10,20+12,80)-6,0	=	17,0			
			17,0	~17,0		m2
30 Skrzydła drzwiowe wewnętrzne drewniane,fabrycznie wykończone, pełne , z otworami nawiewnymi , o podwyższonym standardzie						
wc	0,80*2,0*2	=	3,2			
	0,70*2,0*2	=	2,8			
			6,0	~6,0		m2
31 Wymiana elementów podłóg z desek, progi				14		szt
32 Wygłuszenie drzwi						
	0,80*2,0*2	=	3,2			
			3,2	~3,20		m2
33 Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III w różnych miejscach na murach (ścianach) ceglanych lub betonowych, na stykach z ościeżnicami,						
	(0,90+2,0*2)*2*5	=	49,0			
	(0,80+2,0*2)*2*7	=	67,2			
	(0,70+2,0*2)*2*2	=	18,8			
			135,0	~135,00		m
2.2 Wymiana wykładzin						
34 Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych kasa						
	4,0*2,78	=	11,12			
			11,12	~11,12		m2
35 Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2·mm				11,12		m2
36 Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, dopłata za każdy 1·mm grubości nie więcej jak do 10·mm , krotność 3				11,12	3,00	m2
37 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe bez warstwy izolacyjnej , wywinętej na ściany w formie cokolika						
	11,12+(4,0+2,78)*2*0,15	=	13,154			
			13,154	~13,15		m2
2.3 Roboty malarskie i okładzinowe						
38 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek wc						
	1,85*0,50*2	=	1,85			
	0,28*1,40*2	=	0,784			
			2,634	~2,63		m2
39 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5·m2, z zaprawy cementowo-wapiennej						
	1,10*0,40*2	=	0,88			
			0,88	~0,88		m2
40 Skucie nierówności do 4·cm na ścianach z cegieł, na zaprawie cementowo - wapiennej						
	1,10*0,40*2	=	0,88			
			0,88	~0,88		m2
41 Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości 40·cm						
	1,10*2*2	=	4,4			
			4,4	~4,40		m
42 Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przygotowaniem powierzchni farbą emulsyjną dwukrotnie						
kuchenska	1,60*1,61+(1,61+1,60)*2*1,11	=	9,7022			
wc damski	1,49*1,07+(1,49+1,07)*2*1,11	=	7,2775			
wc męski	1,60*1,01+(1,60+1,01)*1,06	=	4,3826			
	1,62*2,70+(1,62+2,70)*2*1,03	=	13,2732			
p.4	(2,68+3,90)*2*2,90	=	38,164			
	3,35*5,76+(3,35+5,76)*2*2,90	=	72,134			
gab. burmistrza	(3,82+5,98)*2*2,90	=	56,84			
gab. burmistrza	(3,38+5,94)*2*2,96	=	55,1744			
sekr.	(6,13+5,50)*2*2,94-1,90*2,0	=	64,5844			
p.7	2,86*5,93+(2,86+5,93)*2*3,07	=	70,9304			
	-0,90*2,0	=	-1,8			
	(0,90+2,0*2)*0,53	=	2,597			
p.8 i 9	5,91*3,37+(5,91+3,37)*2*3,13	=	78,0095			
	5,93*2,57+(5,93+2,57)*2*3,13	=	68,4501			
	-0,80*2,0+(0,80+2,0*2)*0,53	=	0,944			
p.10	3,35*4,10+(3,35+4,10)*2*3,11	=	60,074			
kasa	4,0*2,78+(4,0+2,78)*2*3,10	=	53,156			
korytarz	(1,49+3,32)*2*1,31	=	12,6022			
	(15,41+1,33)*2*1,33	=	44,5284			
	-5,76*1,33	=	-7,6608			
	(4,18+2,65+1,22+0,50)*1,33	=	11,3715			
			714,7346	~714,73		m2
43 Lakierowanie odbojnic ,2-krotne						
p.4	2,30*3*0,21	=	1,449			

Opis pozycji, wyliczenie ilości robót				Ilość	Krot.	Jedn.
gab p.8,9	2,50*0,21	=	0,525	~2,63		m2
	(1,30+1,80)*0,21	=	0,651			
		=	2,625			
44 Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. o fakturze rustykalnej z gotowej mieszanki żywicz.-miner., wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, nałożenie na podłoże farby gruntującej , 1-a warstwa uzupełnienie lamperii 0,30*1,50*6*2				~5,40		m2
			5,4			
45 Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. o fakturze rustykalnej z gotowej mieszanki żywicz.-miner., wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, nałożenie na podłoże farby gruntującej , każda następna warstwa				5,40		m2
46 Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. o fakturze rustykalnej z gotowej mieszanki żywicz.-miner., wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu,				5,40		m2
47 Malowanie lamperii farbą silikonową (0,28+1,03+1,40+11,09-1,90+ 2*0,25+0,28+0,40+3,40+1,05+ 0,58+0,50+1,22+2,65+4,18+ 0,27+0,60)*1,50				~41,30		m2
			41,295			
2.4 Foliowanie szyb						
48 Odtłuszczanie szyb, analogia				~8,65		m2
wc	0,28*1,40*2	=	0,784			
p.4	0,39*(1,20+0,48)*2*2	=	2,6208			
p.10	0,39*(1,20+0,48)*2*2	=	2,6208			
korytarz	0,39*(1,20+0,48)*2	=	1,3104			
kasa	0,39*(1,20+0,48)*2	=	1,3104			
		=	8,6464			
49 Foliowanie szyb folią nieprzejrzysta				8,65		m2
3 PARTER						
3.1 Roboty malarskie						
50 Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przygotowaniem powierzchni farbą emulsyjną dwukrotnie				~441,03		m2
sala narad	5,74*8,79*1,5	=	75,6819			
	5,74*2*3,37	=	38,6876			
	8,79*2*3,37	=	59,2446			
	-0,90*2,0+(0,90+2,0*2)*0,50	=	0,65			
wnęka	(2,0+2,70)*2*0,78	=	7,332			
kuchenska	1,32*1,52	=	2,0064			
	(1,32+1,52)*2*0,79	=	4,4872			
p.2 ,3	(3,12+3,89)*2*2,82	=	39,5364			
	-1,52*2,05*2	=	-6,232			
	(1,52+2,0*2)*0,50	=	2,76			
	(3,48+2,32)*2*3,21	=	37,236			
	(3,47+3,27)*2*3,19	=	43,0012			
korytarz	(1,99+5,93+2*0,35+5,09)*3,10	=	42,501			
wiatrołap	6,13*3,50*1,2	=	25,746			
	(6,13+3,50)*2*3,50*1,2	=	80,892			
	-2,20*3,18	=	-6,996			
	-1,72*3,20	=	-5,504			
		=	441,0303			
51 Malowanie tynków wewnętrznych, farbą olejną dwukrotnie z jednokrotnym szpachlowaniem (2,0+2,70)*2*1,92+0,50*2,0*2*2				~22,05		m2
			22,048			
3.2 Foliowanie szyb						
52 Odtłuszczanie szyb, analogia				~10,48		m2
			10,4832			
53 Foliowanie szyb folią nieprzejrzysta				10,48		m2
4 KLATKA SCHODOWA						
4.1 Roboty malarskie						
54 Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przygotowaniem powierzchni farbą emulsyjną dwukrotnie, mnoznik R=1,15				~114,78		m2
	4,14*2,93	=	12,1302			
	(0,40+0,80+1,20)*2,33	=	5,592			
	2,40*1,23	=	2,952			
	2,12*2,40*2	=	10,176			
	1,26*3,20+5,23*1,38+1,70*2,55+1,33*1,69+4,29*3,07+	=	47,2834			
	2,55*2,70+4,35*2,16					
	1,36*3,28+4,31*3,23*2+1,56*2,55+1,20*0,30	=	36,6414			
		=	114,775			
55 Malowanie lamperii farbą silikonową						
	2,97*1,50*0,50	=	2,2275			
	1,35*1,60	=	2,16			
	2,55*1,50	=	3,825			
	4,29*1,50	=	6,435			
	1,08*1,90/2	=	1,026			
	1,50*1,33	=	1,995			
	2,55*1,50	=	3,825			
	5,20*1,50	=	7,8			

Opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
29,2935	~29,29		m2
4.2 Rusztowania			
56 Rusztowania wewnętrzne rurowe, jednopomostowe, do robót wykonywanych na sufitach, wysokość rusztowania do 7·m 4,14*3,0 = 12,42	12,42		
12,42	~12,42		m2
5 WYWÓZ GRUZU			
5.1 ELEMENT			
57 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1·km	1,50		m3
58 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1·km, krotność 9	1,50	9,00	m3

Przedmiar robót

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
1 II piętro					
1.1 Wymiana stolarki drzwiowej					
1 KNR 401/354/9 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych ,powierzchnia do 2.m2	szt		19		
2 KNNR 2/1104/2 Ościeżnice drewniane regulowane drzwi wewnętrznych	m2		~10,80		
3 KNNR 2/1104/2 Ościeżnice drewniane zwykłe	m2		~21,40		
4 KNNR 2/1103/1 Skrzydła drzwiowe wewnętrzne drewniane , fabrycznie wykonane, pełne o podwyższonym standardzie	m2		~26,2		
5 KNNR 2/1103/1 Skrzydła drzwiowe wewnętrzne drewniane ,fabrycznie wykonane, pełne , z otworami nawiewnymi , o podwyższonym standardzie	m2		~6,0		
6 KNR 401/411/8 Wymiana elementów podłóg z desek, progi	szt		19		
7 KNR 401/707/5 (2) Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III w różnych miejscach na murach (ścianach) ceglanych lub betonowych, na stykach z ościeżnicami,	m		~184,20		
1.2 Wymiana wykładzin					
8 KNNR 3/801/7 Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych	m2		~51,12		
9 KNNR 2/1208/1 Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2-mm	m2		51,12		
10 KNNR 2/1208/2 Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, dopłata za każdy 1-mm grubości nie więcej jak do 10-mm , krotność 3	m2	3,00	51,12		
11 KNNR 2/1206/2 (1) Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe bez warstwy izolacyjnej , wywiniętej na ściany w formie cokolika	m2		~58,82		
1.3 Roboty malarskie i okładzinowe					
12 KNR 401/819/15 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		~2,63		
13 KNR 401/701/2 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5.m2, z zaprawy cementowo-wapiennej	m2		~0,88		
14 KNR 401/347/9 Skucie nierówności do 4-cm na ścianach z cegieł, na zaprawie cementowo - wapiennej	m2		~0,88		
15 KNR 401/708/3 (2) Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości 40-cm	m		~4,40		
16 KNR 202/829/1 Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża	m2		5,42		
17 KNNR 3/608/3 Licowanie ścian płytkami kamionkowymi układanymi przy zastosowaniu masy klejącej na gotowym i wyrównanym podłożu, płytki 20x30-cm	m2		~5,42		
18 KNNR 3/605/4 Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przygotowaniem powierzchni farbą emulsyjną dwukrotnie	m2		~790,96		
19 KNNR 2/1108/5 Lakierowanie odbojnic ,2-krotne	m2		~5,23		
20 KNR 17/929/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. o fakturze rustykalnej z gotowej mieszanki żywicz.-miner., wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, nałożenie na podłoże farby gruntującej , 1-a warstwa	m2		~12,60		
21 KNR 17/929/2 Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. o fakturze rustykalnej z gotowej mieszanki żywicz.-miner., wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, nałożenie na podłoże farby gruntującej , każda następna warstwa	m2		12,60		
22 KNR 17/929/5 (2) Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. o fakturze rustykalnej z gotowej mieszanki żywicz.-miner., wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu,	m2		12,60		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
23 KNNR 2/1405/2 (1) Malowanie lamperii farbą silikatową	m2		~42,780		
1.4 Foliowanie szyb					
24 KNR 712/105/1 Odtłuszczenie szyb, analogia	m2		~6,21		
25 Foliowanie szyb folią nieprzejrystą	m2		6,21		
2 I PIĘTRO					
2.1 Wymiana stolarki drzwiowej					
26 KNR 401/354/9 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych ,powierzchnia do 2.m2	szt		14		
27 KNNR 2/1104/2 Ościeżnice drewniane regulowane drzwi wewnętrznych	m2		~10,20		
28 KNNR 2/1104/2 Ościeżnice drewniane zwykłe	m2		~12,80		
29 KNNR 2/1103/1 Skrzydła drzwiowe wewnętrzne drewniane , fabrycznie wykończone, pełne o podwyższonym standardzie	m2		~17,0		
30 KNNR 2/1103/1 Skrzydła drzwiowe wewnętrzne drewniane,fabrycznie wykończone, pełne , z otworami nawiewnymi , o podwyższonym standardzie	m2		~6,0		
31 KNR 401/411/8 Wymiana elementów podłóg z desek, progi	szt		14		
32 Wygłuszenie drzwi	m2		~3,20		
33 KNR 401/707/5 (2) Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III w różnych miejscach na murach (ścianach) ceglanych lub betonowych, na stykach z ościeżnicami,	m		~135,00		
2.2 Wymiana wykładzin					
34 KNNR 3/801/7 Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych	m2		~11,12		
35 KNNR 2/1208/1 Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2.mm	m2		11,12		
36 KNNR 2/1208/2 Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, dopłata za każdy 1.mm grubości nie więcej jak do 10.mm , krotność 3	m2	3,00	11,12		
37 KNNR 2/1206/2 (1) Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe bez warstwy izolacyjnej , wywiniętej na ściany w formie cokolika	m2		~13,15		
2.3 Roboty malarskie i okładzinowe					
38 KNR 401/819/15 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		~2,63		
39 KNR 401/701/2 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5.m2, z zaprawy cementowo-wapiennej	m2		~0,88		
40 KNR 401/347/9 Skucie nierówności do 4.cm na ścianach z cegieł, na zaprawie cementowo - wapiennej	m2		~0,88		
41 KNR 401/708/3 (2) Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości 40.cm	m		~4,40		
42 KNNR 3/605/4 Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przygotowaniem powierzchni farbą emulsyjną dwukrotnie	m2		~714,73		
43 KNNR 2/1108/5 Lakierowanie odbojnic ,2-krotne	m2		~2,63		
44 KNR 17/929/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. o fakturze rustykalnej z gotowej mieszanki żywicz.-miner., wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, nałożenie na podłoże farby gruntującej , 1-a warstwa	m2		~5,40		
45 KNR 17/929/2 Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. o fakturze rustykalnej z gotowej mieszanki żywicz.-miner., wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, nałożenie na podłoże farby gruntującej , każda następna warstwa	m2		5,40		
46 KNR 17/929/5 (2) Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. o fakturze rustykalnej z gotowej mieszanki żywicz.-miner., wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu,	m2		5,40		
47 KNNR 2/1405/2 (1) Malowanie lamperii farbą silikatową	m2		~41,30		
2.4 Foliowanie szyb					
48 KNR 712/105/1 Odtłuszczenie szyb, analogia	m2		~8,65		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
49 Foliowanie szyb folią nieprzejrzysta	m2		8,65		
3 PARTER					
3.1 Roboty malarskie					
50 KNNR 3/605/4 Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przygotowaniem powierzchni farbą emulsyjną dwukrotnie	m2		~441,03		
51 KNNR 3/605/6 Malowanie tynków wewnętrznych, farbą olejną dwukrotnie z jednokrotnym szpachlowaniem	m2		~22,05		
3.2 Foliowanie szyb					
52 KNR 712/105/1 Odtłuszczenie szyb, analogia	m2		~10,48		
53 Foliowanie szyb folią nieprzejrzysta	m2		10,48		
4 KLATKA SCHODOWA					
4.1 Roboty malarskie					
54 KNNR 3/605/4 Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przygotowaniem powierzchni farbą emulsyjną dwukrotnie, mnożnik R=1,15	m2		~114,78		
55 KNNR 2/1405/2 (1) Malowanie lamperii farbą silikatową	m2		~29,29		
4.2 Rusztowania					
56 KNNR 2/1503/2 Rusztowania wewnętrzne rurowe, jednopomostowe, do robót wykonywanych na sufitach, wysokość rusztowania do 7·m	m2		~12,42		
5 WYWÓZ GRUZU					
5.1 ELEMENT					
57 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1·km	m3		1,50		
58 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1·km , krotność 9	m3	9,00	1,50		