

Przedmiar

Przyłącze do budynku Dz 160mm L=10,0 m.

Data: 2008-09-23
Obiekt: Przyłącze Dz 160 mm
Zamawiający: Gmina Wilamowice
43-330 Wilamowice, Rynek 1

Przedmiar

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
1 Roboty ziemne					
1 KNNR 1/307/4 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5·m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, głębokości do 3,0·m, kategoria gruntu III-IV.	m3		~9,000		
2 KNNR 1/318/4 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5·m o ścianach pionowych, głębokość do 3,0·m, kategoria gruntu III-IV.	m3		~5,040		
3 KNRW 201/409/1 Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów, leżącej na długości 1m wzdłuż krawędzi wykopu, grunt kategorii I-II	m3		~3,960		
2 Roboty montażowe					
4 KNNR 4/1308/2 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·160·mm	m		10,000		
5 KNNR 11/406/3 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych, Fi·425·mm, głębokość 2,0·m	szt		1,000		
6 KNNR 4/2017/3 Przejścia przez ściany betonowe, ściana grubości do 15·cm, rurociąg Fi·150-200·mm. Przejście przez osadnik. Wykucie otworów i założenie tuleji ochronnych.	szt		2,000		
7 KNRW 202/1103/1 (1) Zagruzowanie istniejących zbiorników bezodpływowych.	m3		~9,000		