

Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
1 CZĘŚĆ STARA			
1.1 Wymiana drzwi wejściowych /grupa 454 - CPV/			
1 KNNR 3/306/1 Wykucie z muru z cegły różnych elementów, ściany na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej /SST 001/	~3,68		m3
2 KNNR 7/503/8 Drzwi aluminiowe, zewnętrzne, dwuskrzydłowe, półpełne, szyba bezpieczna, wyposażone w dwa zamki /SST 003/	3,68		m2
3 Dostawa drzwi aluminiowych zewnętrznych, dwuskrzydłowych, półpełnych, wyposażonych w dwa zamki /SST 003/	3,68		m2
4 KNR 401/920/23 Analogia do R. Montaż samozamykacza drzwiowego /SST 003/	1		szt
1.2 Malowanie elewacji /grupa 454 - CPV/			
5 KNR 23/2611/1 Przygotowanie podłoża pod malowanie, oczyszczenie mechaniczne i zmycie /SST 002/	~365,5		m2
6 KNNR 3/601/1 Odbicie tynków, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez względu na ilość, na ścianach, filarach, pilastrach /SST 002/	~73,10		m2
7 KNNR 3/604/1 (2) Uzupełnienie tynków zewnętrznych o powierzchni do 5·m2, tynki kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej zwykłe /SST 002/	73,10		m2
8 KNR 401/729/1 (1) Uzupełnienie tynków nakrapianych, do 1·m2 (w 1 miejscu) /SST 002/	73,10		m2
9 KNR 401/322/2 Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne /SST 002/	10		szt
10 KNR 23/2611/2 Przygotowanie podłoża pod malowanie, gruntowanie preparatem gruntującym pod farbę silikatową /SST 002/	365,50		m2
11 KNNR 2/1405/4 (2) Malowanie tynków zewnętrznych farbami, tynki nakrapiane, silikatowa, dwukrotnie /SST 002/	365,50		m2
1.3 Rusztowania /grupa 452 - CPV/			
12 KNNR 2/1504/1 Rusztowania ramowe zewnętrzne RR-1/30, wysokość do 10·m /SST 001/	~363,23		m2
13 KNNR 2/1505/1 Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych /SST 001/	363,23		m2
14 KNNR 2/1506/1 Instalacje odgromowe rusztowań, rusztowania zewnętrzne przyściennie, wysokość do 20·m /SST 001/	363,23		m2
15 Czas pracy rusztowań /SST 001/	1		kpl
2 CZĘŚĆ DOBUDOWANA			
2.1 Wymiana drzwi zewnętrznych, ścianki aluminiowej i daszku nad drzwiami/grupa 454 - CPV/			
16 KNNR 3/306/1 Wykucie z muru z cegły różnych elementów, ściany na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej /SST 001/	~16,29		m3
17 Demontaż daszku nad wejściem, blacha trapezowa na konstrukcji stalowej /SST 001/	1		szt
18 KNR 401/304/2 (1) Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, bloczkami z betonu komórkowego /SST 003/	~2,44		m3
19 KNNR 7/503/8 Drzwi aluminiowe, zewnętrzne, jednoskrzydłowe, półpełne, szyba bezpieczna, wyposażone w dwa zamki /SST 003/	~3,97		m2
20 Dostawa drzwi aluminiowych zewnętrznych, jednoskrzydłowych, półpełnych, wyposażonych w dwa zamki /SST 003/	3,97		m2
21 KNR 401/920/23 Analogia do R. Montaż samozamykacza drzwiowego /SST 003/	2		szt
22 KNNR 7/503/3 Okna i drzwi aluminiowe, okna nieotwierane powyżej 2·m2 /SST 003/	~5,68		m2
23 Dostawa okien aluminiowych, zewnętrznych, stałych /SST 003/	5,68		m2
24 Dostawa i montaż daszku nad wejściem - konstrukcja aluminiowa, pokrycie z pliwęglanu /SST 003/	~2,0		m2
25 KNNR 3/602/1 (1) Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III o powierzchni do 5·m2, zaprawa cementowo-wapienna, na ścianach ceramicznych betonowych, z płyt wiórowo - cementowych, zagruntowanych siatkami /SST 003/	~6,42		m2
26 KNNR 3/604/1 (2) Uzupełnienie tynków zewnętrznych o powierzchni do 5·m2, tynki kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej zwykłe /SST 003/	6,42		m2
2.2 Remont elewacji /grupa 454 - CPV/			
27 KNR 401/354/11 Wykucie z muru, podokienników stalowych /SST 001/	~28,05		m
28 KNR 401/354/6 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 1·m2 /SST 001/	5		szt

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
29 KNR 401/354/7 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2·m2 /SST 001/	2		szt
30 KNR 401/347/9 Skucie wystających podokienników , z cegieł, na zaprawie cementowo - wapiennej /SST 001/	~1,96		m2
31 KNR 202/925/1 (1) Osłony okien, folia polietylenową /SST 002/	~46,85		m2
32 KNR 23/2611/1 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - moką, oczyszczenie mechaniczne i zmycie /SST 002/	~280,70		m2
33 KNR 2/1902/4 Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi grub. 10 cm metoda lekka , faktura nakrapiana lub rustykalna ręcznie, grubości 2,0·mm na ścianie /SST 002/	280,70		m2
34 KNR 2/1902/6 Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi grub. 3 cm metoda lekka , faktura nakrapiana lub rustykalna ręcznie, grubości 2,0·mm na ościeżach /SST 002/	~27,33		m2
35 KNR 2/1902/11 Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - metoda lekka, dopłata za stosowanie wzmocnień miejsc szczególnie narażonych: listwa startowa /SST 002/	~35,34		m
36 KNR 2/1902/11 Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - metoda lekka , dopłata za stosowanie wzmocnień miejsc szczególnie narażonych: narożniki Al /SST 002/	~109,32		m
37 KNR 23/2611/2 Przygotowanie podłoża pod malowanie , gruntowanie preparatem gruntującym pod farbę silikatową /SST 002/	~324,25		m2
38 KNR 2/1405/4 (2) Malowanie tynków zewnętrznych farbami, tynki nakrapiane, silikatowa , dwukrotnie /SST 002/	324,25		m2
39 ORGB 202/541/2 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25·cm /SST 002/	~10,89		m2
40 KNR 401/322/2 Obsadzenie drobnych elementów, kratki wentylacyjne /SST 002/	4		szt
41 KNR 202/1210/1 Kraty stałe stalowe, prętowe osadzone w ścianach, o powierzchni do 1·m2 /SST 003/	~3,60		m2
42 KNR 202/1210/2 Kraty stałe stalowe, prętowe osadzone w ścianach, o powierzchni do 2·m2 /SST 003/	~3,25		m2
2.3 Instalacja odgromowa /grupa 453 - CPV/			
43 KNR 9/601/6 Zwody poziome i pionowe instalacji odgromowej, demontaż, przewody nienapężane pionowe /SST 002/	18,2		m
44 KNR 5/601/3 (2) Przewody instalacji odgromowej, przewody nienapężane pionowe DFE-Zn mocowane na wspornikach obsadzanych i w rurach /SST 002/	~18,2		m
45 KNR 5/1207/9 Wykucie bruzd w podłożu z cegły dla rur RL28 /SST 002/	~15,0		m
46 KNR 5/101/6 (1) Rury winidurowe RL28 mm, podłoża inne niż /SST 002/	15,0		m
47 KNR 5/1208/2 Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 50·mm /SST 002/	15,0		m
48 KNR 5/1208/5 Zaprawianie bruzd, przygotowanie ręczne zaprawy cementowo-wapiennej /SST 002/	0,05		m3
49 KNR 5/301/11 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, ślepe otwory pod mocowanie na zaprawie, w cegle /SST 002/	2		szt
50 KNR 5/303/9 (1) Puszki z tworzywa sztucznego POh 47p.t. /SST 002/	2		szt
51 KNR 5/612/6 Złącze kontrolne, połączenie pręt-płaskownik /SST 002/	2		szt
52 KNR 5/612/1 Złącze rynnowe /SST 002/	2		szt
53 KNR 9/601/6 Demontaż, przewody nienapężane pionowe /SST 002/	18,20		m
54 KNR 5/1304/3 Instalacja odgromowa, pomiar pierwszy /SST 002/	1		szt
55 KNR 5/1304/4 Instalacja odgromowa, pomiar każdy następny /SST 002/	1		szt
2.4 Rusztowania /grupa 452 - CPV/			
56 KNR 2/1504/1 Rusztowania ramowe zewnętrzne RR-1/30, wysokość do 10·m /SST 001/	~321,6		m2
57 KNR 2/1505/1 Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych /SST 001/	321,60		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
58 KNNR 2/1506/1 Instalacje odgromowe rusztowań, rusztowania zewnętrzne przyścienne, wysokość do 20.m /SST 001/	321,60		m2
59 Czas pracy rusztowań /SST 001/	1		kpl