

Przedmiar

Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej im. St. Staszica w Dankowicach -
roboty przygotowawcze

Obiekt: Szkoła Podstawowa w Dankowicach ul. Szkolna 1 43-331 Dankowice
Zamawiający: Urząd Gminy Wilamowice 43-300 Wilamowice Rynek 1

Wyliczenie ilości robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 PRZYGOTOWANIE TERENU			
1.1 Roboty przygotowawcze /grupa 451 - CPV/			
1 KNR 225/307/4 Rozbiórka ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych /SST 001/ 30,0*1,60 = 48,0	48,0		m2
2 KNNR 3/403/1 Rozbiórka elementów, betonowych /SST 001/ cokół ogrodzenia 30,0*0,90*0,20 = 5,4 fundamenty słupków pozostałych po ogrodzeniu 0,25*0,25*0,90*15 = 0,84375 6,24375	~6,24		m3
3 KNNR 1/101/6 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, średnice drzew 56-65·cm /SST 001/	4		szt
4 KNNR 1/101/2 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, średnice drzew 16-25·cm /SST 001/	2		szt
5 KNNR 6/802/4 Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubość 4·cm, mechanicznie /SST 001/ 25,0*30,0 = 750,0 750,0	~750,0		m2
6 KNR 231/803/4 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, dodatek za każdy dalszy 1·cm /SST 001/	750,0		m2
7 KNNR 1/206/4 (3) Załadunek i odwóz materiałów na odl. 1 km /SST 001/ żużel paleniskowy 25,0*25,0*0,90 = 562,5 gruz z rozbiórki 6,24 = 6,24 568,74	~568,7		m3
8 KNNR 1/208/2 (2) Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochód 5-10·t , krotność , krotność 7 /SST 001/	568,70	7,00	m3
9 Analiza. Opłata za składowanie materiałów z rozbiórko na wysypisku /SST 001/	568,70		m3
10 KNNR 1/214/2 (1) Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, spycharki, grubość w stanie luźnym 30·cm, kategoria gruntu III-IV /SST 001/ zasypanie dołu po składowisku żużla paleniskowego ziemią z korytowania 249,60 = 249,6 249,6	~249,60		m3

Przedmiar robót

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
1 PRZYGOTOWANIE TERENU					
1.1 Roboty przygotowawcze /grupa 451 - CPV/					
1 KNR 225/307/4 Rozbiórka ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych /SST 001/	m2		~48,0		
2 KNNR 3/403/1 Rozbiórka elementów, betonowych /SST 001/	m3		~6,24		
3 KNNR 1/101/6 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, średnice drzew 56-65·cm /SST 001/	szt		4		
4 KNNR 1/101/2 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, średnice drzew 16-25·cm /SST 001/	szt		2		
5 KNNR 6/802/4 Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubość 4·cm, mechanicznie /SST 001/	m2		~750,0		
6 KNR 231/803/4 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, dodatek za każdy dalszy 1·cm /SST 001/	m2		750,0		
7 KNNR 1/206/4 (3) Załadunek i odwóz materiałów na odl. 1 km /SST 001/	m3		~568,7		
8 KNNR 1/208/2 (2) Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochód 5-10·t , krotność , krotność 7 /SST 001/	m3	7,00	568,70		
9 Analiza. Opłata za składowanie materiałów z rozbiórko na wysypisku /SST 001/	m3		568,70		
10 KNNR 1/214/2 (1) Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, spycharki, grubość w stanie luźnym 30·cm, kategoria gruntu III-IV /SST 001/	m3		~249,60		