



Uczestnicy Postępowania przetargowego

Dotyczy: Przetargu na „Przebudowę i Termoodernizację Gminnego Centrum Zachowania Dziedzictwa Kulturowego w Wilamowicach”.

W związku z zadaniem pytaniami dotyczącym w/w postępowania przetargowego w załączeniu przesyłamy treść pytań wraz z odpowiedziami dla wszystkich uczestników postępowania:

I. Przedmiar A „Przebudowa Gminnego Centrum Zachowania Dziedzictwa Kulturowego” :

1. Roboty budowlane - Poz. Nr 231 – nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o grub. 8 cm – prosimy o potwierdzenie, że w tej pozycji należy faktycznie wycenić kostkę kamienną, a nie kostkę brukową betonową ?
Należy wycenić kostkę kamienną.
2. Rozdział 7 Roboty instalacyjne elektryczne
 - a. Pkt.7.1 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych-p.poż. i oddymianie
- poz. 253d.7.1 do poz.257d.1, oraz poz.264d.7.1 - prosimy o podanie typu, oraz przekroju przewodów
poz. 253 – HDGs2*1,5; poz. 257 – YnTKSYekw 5x2x0,8; poz. 264. – YnTKSYekw 1x2x1.
 - b. Pkt.7.2. Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych-SS NIW
- poz. 274d.7.2 ,oraz poz. 275d.7.2 - prosimy o podanie typu, oraz przekroju przewodów
poz. 274 – YTDYekw 8x0,5; poz. 275 – YTDYekw 8x0,5.
 - c. Pkt.7.3. Instalowanie infrastruktury-okablowanie strukturalne
- poz.280d.7.3, oraz poz.289d.7.3 - prosimy o podanie typu, oraz przekroju przewodów
poz. 280 – YDY 3x2,5/750
poz. 289 – UTP 4x2x0,5 kat 6

- poz.284d.7.3 do 286d.7.3 - prosimy o sprecyzowanie jakie materiały lub urządzenia należy wycenić w tych pozycjach
poz. 284 – Panel zasilający 0332 89;
poz. 286 – Przepust szczotkowy 0329 28.
 - d. Pkt.7.5. Roboty w zakresie okablowania, oraz instalacji elektrycznych - Gniazda
- poz.306d.7.5, oraz poz.307d.7.5 - prosimy o podanie typu, oraz przekroju przewodów
poz. 306 – YDY 3x2,5/750V; poz. 307 – YDY 5x2,5/750V
 - e. Pkt.7.7 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego Oświetlenie zewnętrzne
-poz.329d.7.7 - prosimy o podanie typu opraw



poz. 329 – Źródło światła HPL-N 70W +lampa oświetleniowa kompletna-Oprawa Urbana (Philips)

f. Pkt.7.8 Instalowanie elektrycznych urządzeń rozdzielczych

- poz.340d.7.8 do poz.358d.7.8 - prosimy o sprecyzowanie jakie materiały należy wycenić w tych pozycjach, oraz podać ich typy oraz dokładne parametry
- poz. 340 – TABLICA TL1; poz. 358 – wyłączniki przeciwporażeniowe Id**

g. Prosimy również o wyjaśnienie n/w rozbieżności :

W zestawieniu materiałów ujęto takie materiały jak :

- transformator bezpieczeństwa 220/24 TB 100A - szt.1
- oprawa oświetlenia OPK 2 - szt.1
- lampa przenośna z przewodem - szt.1
- gniazdo herm. z bolcem - szt.1
- puszka izolacyjna podtynkowa =Puszka głęboka - szt.63
- puszka IP 18/20 - szt.3
- rura RL 18 winidurowa - m.8
- rura RL 37 winidurowa - m.4

materiały te nie zostały uwzględnione w przedmiarze elektrycznym, prosimy o odpowiedź czy należy je ująć w wycenie, jeśli tak to w których pozycjach.

transformator – poz. 364; oprawa oświetleniowa – poz. 364; lampa przenośna – poz. 364; gniazdo hermetyczne – poz. 364; puszka izolacyjna głęboka – poz.321; puszka IP – poz. 364; rura RL18 – poz. 364; rura RL37 – poz. 364

h. Przedmiar robót poz.361d.7.8, oraz zestawienie materiałów zawiera złącze

kablowe typu ZK 1a 400A – prosimy o dostarczenie schematu.

Część opisowa Projektu technicznego mówi o złączu istniejącym z którego należy wykonać zasilanie, w związku z czym prosimy o wyjaśnienie do czego przewidziane jest złącze ujęte w przedmiarze i zestawieniu.

poz.361 – jako analogia – Złącza kablowe typu ZK1a 400 A-NZM N3 400A-złącze typu ZK1a/3xPB1

i. P.T. instal.elekt. rozdział – koncepcja zasilania w energię elektryczną mówi

o istniejącym złączu, oraz o ułożeniu w rurze AROT przewodów 5xLgY35mm2 zaznaczamy, że przedmiar nie obejmuje powyższej rury, czy należy ją ująć, jeśli tak to w której pozycji i jakiej ilości.

rura AROT – poz.335 w ilości 30m.

j. P.T instal.elekt. nie obejmuje również rysunków instalacji oświetlenia wewnętrznego, prosimy o ich dostarczenie.

rysunki w załączniku

k. Przedmiar branża elektryczna – układanie światłowodu

- zestawienie materiałów poz.24 ujęto kabel YKY 5x2,5mm2 – 40m
- poz.25 ujęto kabel YKY 5x6mm2 - 40m

kable te nie zostały natomiast ujęte w przedmiarze, prosimy o odpowiedź w której pozycji należy wycenić powyższe kable.

poz.7 przedmiaru układanie światłowodu



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

3. Instalacje sanitarne

a. Poz. 128, 129, 164, 165, 166, 197 – Proszę o podanie nakładów R, M, S dla tych pozycji.

Katalogi KNR – AT nie występują w powszechnych programach kosztorysowych.

nakłady w załączniku.

b. Poz. 152, 153 – powinno być 15 szt. Proszę o poprawienie przedmiaru.

poprawiono na 15.

c. Poz. 161, 162, 163 – w projekcie ujęto rurociągi kanalizacji niskosumowej Wavin AS, która jest zdecydowanie droższa od zwykłej. Czy można zastosować zwykłe rurociągi kanalizacyjne PVC?

należy zastosować WAWIN AS.

d. W której pozycji należy ująć przepompownię ścieków – brak w przedmiarze?

ujęto w poz. 202.

e. Poz. 204 – w pozycji powinny być ujęte kanały – 10 mb, a nie kształtki 10 szt. Proszę o poprawienie przedmiaru.

poz. 204 – KNNR 4 1321 – 02 należy zamienić na KNNR 4 1308 – 02 w ilości 10 m.

f. W projekcie 2 łazienki są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. W przedmiarze brak urządzeń dla niepełnosprawnych. W której pozycji należy ująć umywalkę dla niepełnosprawnych – 2 szt, WC kompakt dla niepełnosprawnych – 2 szt, uchwyty uchylne – 2 szt, poręcze – 2 szt? Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

poz. 152 – umywalki dla niepełnosprawnych; poz. 134 – wc kompakt dla niepełnosprawnych;

poz. 134 – sedes dla niepełnosprawnych; należy dołożyć pozycję : KNNR 7 0507-03 jako analogię w ilości 2+2 szt.

II. Przedmiar B „Termomodernizacja Gminnego Centrum Zachowania Dziedzictwa Kulturowego”

1. Poz. 43, 62, 63 – Proszę o podanie nakładów R, M, S dla tych pozycji. Katalogi KNR – AT nie występują w powszechnych programach kosztorysowych.

nakłady w załączniku.

2. W której pozycji należy ująć przewód spalinowy K1-f130 – 2 mb?

w pozycji 48.

3. W której pozycji należy ująć przewód spalinowy K2-f110 – 2 mb?

w pozycji 47.

4. W projekcie architektoniczno-budowanym są kominy murowane z wkładami nierdzewnymi, w projekcie instalacyjnym są kominy z pustaków RONDO PLUS. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności między projektami. W przedmiarze brak pozycji na którekolwiek z tych rozwiązań, proszę o uzupełnienie przedmiaru z podaniem ilości robót.

w opisie do projektu instalacji należy wykreślić Rondo PLUS.



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008r. (Dz.U. z 2008r. Nr 188 poz. 1154) oraz z wydanym przez Urząd Zamówień Publicznych „Komentarzem do ustawy Prawo Zamówień Publicznych” pod redakcją Tomasza Czajkowskiego (wyd. III z 2007r.) w odniesieniu do art. 96 zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o ujawnienie wartości szacunkowej zamówienia netto na w/w zadanie.

Wartość szacunkowa netto zamówienia nie stanowi tajemnicy i została przez Zamawiającego już podana w dniu 31.07.2009r. w ogłoszeniu nr 261294-2009 zamieszczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Z poważaniem

Otrzymują:

1 x Adresat

1 x SG a/a

z up. BURMISTRZA

mgr inż. Stanisław Gawlik
ZASTĘPCA BURMISTRZA