



SG.2220/gczdk/6/2009

Uczestnicy Postępowania przetargowego

Dotyczy: Przetargu na „Przebudowę i Termomodernizację Gminnego Centrum Zachowania Dziedzictwa Kulturowego w Wilamowicach”.

W związku z zadanymi pytaniami dotyczącym w/w postępowania przetargowego w załączeniu przesyłamy treść pytań wraz z odpowiedziami dla wszystkich uczestników postępowania:

Branża budowlana, elektryczna, instalacyjna - przebudowa Gminnego Centrum Zachowania Dziedzictwa Kulturowego

1. W Specyfikacji Technicznej w punkcie 8ST3 pkt. 1.4 wskazano, że płyty g-k na sufitach i ścianach należy pomalować. Prosimy o wskazanie w której pozycji znajduje się ten zakres prac. W razie braku prosimy o uzupełnienie wraz z podaniem podstawy wyceny i ilości oraz określenie rodzaju farby.
Należy dopisać pozycję wg załączonego poprawionego przedmiaru „Termomodernizacja”.
KNNR 2 1402-03 – 246,989m² - Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie podłoży gipsowych - farba emulsyjna –akrylowa.
2. W której pozycji przedmiaru znajduje się dostawa i montaż drzwi D4 ? W razie braku prosimy o uzupełnienie wraz z podaniem podstawy wyceny i ilości.
W pozycji 77.
3. Czy można zastosować kalkulację Indywidualna na dostawę i montaż dźwigu zamiast pozycji 363 - 365 ?
Tak
4. Poz. 243,244 - prosimy o dołączenie zestawień drzew i krzewów przeznaczonych do nasadzenia.
525 szt. Sadzonek żywopłotowych np. Ligustr oraz 30 szt. Thuja wys. 140cm.
5. Zgodnie z odpowiedzią Inwestora na pytanie 2i z dnia 17.08.09, w poz. 335 należy ująć rurę AROT - 30 m, proszę o podanie typu i przekroju rury.
DVR 50mm

Termomodernizacja - branża budowlana, instalacyjna

6. Poz. 17. 18 - prosimy o podanie grubości styropianu.
Należy przyjąć grubość 14 cm.
7. Poz. 22 - prosimy o dokładniejsze określenie parametrów i rodzaju płytek.
Płytki elewacyjne klinkierowe 60*250mm.

SIWZ

8. Zgodnie z SIWZ pkt. V 2 - należy wykazać się zrealizowaniem co najmniej I zamówieni na budowę lub przebudowę wraz z termomodernizacją obiektu.



Prosimy o potwierdzenie, że załączona referencja na wykonanie robót, będzie spełniała warunek SIWZ.

Zamawiający dokładnie opisał w SIWZ co mają zawierać referencje.

Dokładnej oceny przedłożonych przez Wykonawców referencji, Zamawiający dokona po otwarciu ofert i sprawdzi ich zgodność z wymogami opisanymi w SIWZ.

9. Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający będzie we własnym zakresie i na własny koszt dokonywał w okresie gwarancyjnym czynności konserwacyjnych urządzeń zastosowanych przy realizacji przedmiotu nin. zamówienia, w zakresie i na warunkach wymaganych przez producentów tychże urządzeń.

Zamawiający we własny zakres i na własny koszt będzie przeprowadzał w okresie gwarancyjnym czynności konserwacyjnych zamontowanych urządzeń.

10. W § 10 ust. 2 i ust. 3 umowy Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę gwarancji jakości oraz rękojmi na cały przedmiot Umowy na jeden okres wynoszący 60 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. Mając na uwadze, że Wykonawca nie jest producentem wielu specjalistycznych urządzeń, których nabycie będzie konieczne przy realizacji przedmiotowej inwestycji, prosimy o wyrażenie zgody na udzielenie na urządzenia gwarancji i rękojmi równej okresowi, na jaki gwarancji udzielają producenci tychże urządzeń oraz doprecyzowanie wskazanego powyżej § 10 ust. 2 i ust. 3 umowy zdanie drugie o proponowanej przez nas treści: *„Na zastosowane przy realizacji przedmiotu nin. umowy urządzenia wymagana jest gwarancja producenta, przy czym okres gwarancji / rękojmi na zamontowane urządzenia nie może być krótszy niż 12 miesięcy od daty odbioru obiektu przez Zamawiającego ”*

Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ dotyczący okresu gwarancji i rękojmi tj. 60miesięcy, na cały zakres prac wraz z zamontowanymi urządzeniami.

11. Roboty instalacyjne elektryczne
Przedmiar branża elektryczna (Pkt k odpowiedzi z dn. 17.08.2009 r.) – układanie światłowodów
- odpowiedz Zamawiającego mówi, że kable YKY 5x2,5mm² – m.40
oraz kable YKY 5x6mm² - m.40
są ujęte w poz.7 przedmiaru. Stwierdzamy jednak że w poz.7 jest ujęte 40m kabla, ale YKY 5x120mm² natomiast powyższe kable nie są zaliczone.
Prosimy o wyjaśnienie.
Należy dopisać pozycję wg załączonego poprawionego przedmiaru.
12. Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych-SS NIW
a. W przedmiarze nie ujęto :
- centrali alarmowej
- akumulatorów



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

- obudowy do centrali alarmowej
czy należy ująć powyższe, jeżeli tak to prosimy o podanie typu urządzeń , oraz pozycji w których należy zaliczyć w/w urządzenia?
- b. poz. 277 przedmiaru – ujęto 2szt modułów /16 linii/ a w poz.279 – ujęto 37 szt. czujników.
Czy należy zwiększyć ilość modułów jeżeli tak to prosimy podać o jaką ilość ?
Należy dopisać pozycję wg załączonego poprawionego przedmiaru.
KNR AL-01 0101-05 – szt. 1 - Montaż kompaktowej centrali alarmowej do 64 linii dozorowych - PŁYTA GŁÓWNA CA 64
KNR AL-01 0109-02 – szt. 1 - Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 130 Ah - AKUMULATOR 12V/17 Ah
Obudowa centrali poz. : 276
13. Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych p.poż i oddymianie,
- poz.258 kłapa oddymiania – prosimy o podanie wymiarów kłapy
Rysunek nr 13 zmiany budowlane – pow. 1,20m².
14. Instalowanie infrastruktury okablowania – okablowanie strukturalne
Zestawienie materiałów pozycja 517 – Blok stojący nr 053235, oraz
pozycja 518 - Blok ścienny nr 053224
nie są produkowane, prosimy o podanie zamienników.
Według aktualnego katalogu firmy Legrand bloki są produkowane.

Ponadto na stronie internetowej Zamawiającego umieszczono poprawione przedmiary robót na całość robót, uwzględniające wszystkie zadane pytania do przedmiotowego zadania.

Otrzymują:
1 x Adresat
1 x SG a/a

Z poważaniem

ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr inż. Stanisław Gawlik