



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Wilamowice dnia 14.01.2010r.

SG.2220/estrada St.W/3/2010

Uczestnicy Postępowania przetargowego

Dotyczy: Przetargu na „Budowę estrady koncertowej w Starej Wsi wraz z zagospodarowaniem terenu”.

W związku z zadanymi pytaniami dotyczącym w/w postępowania przetargowego w załączeniu przesyłamy treść pytań wraz z odpowiedziami dla wszystkich uczestników postępowania:

Seria I pytań:

Prosimy o wyjaśnienie :

- 1. poz. 69 - prosimy o sprawdzenie ilości przedmiarowej.**
 - w/g zestawienia stali jest 4,10t a przedmiarach jest 4,214t. Którą wielkość przyjąć?

W poz. 69 przedmiaru powinno być tak jak wynika to z sumowania zestawień stali to jest 4,104 t.
- 2. W której pozycji kosztorysowej uwzględniono materiał izolacyjny Hydrostop ?**

Oferent powinien przyjąć, że gładź wyrównująca pod pokrycie papą będzie wykonana z penetrującej zaprawy uszczelniającej tak jak jest to podane na rysunkach i w opisie technicznym. Uszczelnienie penetrującym materiałem izolacyjnym (np. zaprawą Hydrostop) przyjęto w przedmiarze w poz. 82 przez analogię do warstwy wyrównawczej pod posadzkę. Należy uwzględnić konieczność wyprowadzenia izolacji z uszczelniającej zaprawy penetrującej na ściany attyki w związku z czym ilość jednostek przedmiaru w pozycji 82 powinna wynieść łącznie 247,86 m² (tak jak w poz. 89).
- 3. poz. 43 - prosimy o sprawdzenie ilości przedmiarowej.**
 - w/g zestawienia jest 1,309t w tym 0,346t to balustrada, dostawa i montaż balustrady ujęto w poz. 47. Którą wielkość przyjąć?

Balustrada stanowi integralną część kładki, dlatego w poz. 43 przedmiaru ujęto ciężar kładki wraz z balustradą 1,309 t. Jednocześnie kładka jest zaprojektowana ze stali niskowęglowej (o masie 0,963 t) a balustrada ze stali nierdzewnej (o masie 0,346 t) stąd istnieje potrzeba wyróżnienia jej w przedmiarze, dlatego też wprowadzono odrębną pozycję nr 44 dla konstrukcji stalowej kładki, oraz przez analogię do balustrad tarasowych poz. 47. Oferta powinna uwzględniać fakt zastosowania 2 różnych gatunków stali w konstrukcji.
- 4. Czy Inwestor przewiduje zastosowanie papy przeciw- korzennej ?**

Jeżeli tak, to w której pozycji kosztorysowej należy ująć.

Ujęta w poz. 90 ostatnia warstwa papy termozgrzewalnej powinna mieć cechy zapewniające jej odporność na oddziaływanie korzeni roślin.



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie

5. Czy rozstaw słupków w ogrodzeniu można przyjąć w/g producenta ?

Wszystkie zdefiniowane elementy ogrodzenia (piłkochwyty) należy przyjąć wg opisu technicznego i przedmiaru; pozostałe wymogi wg katalogu producenta.

Seria II pytań:

1. **poz. 76 – w przedmiarze robót jest siatka przeciwskurczowa z pręta Fi 6mm, w projekcie nr rysunku 7 pokazano zbrojenie przeciwskurczowe z pręta Fi 8mm. Prosimy o podanie czy należy przyjąć pręt Fi 6mm jak w przedmiarze ?**
Proszę przyjąć siatkę przeciwskurczową fi6 o oczku 15x15 cm, tak jak w przedmiarze.
2. **Poz. 79 – Czy należy uwzględnić tylko szlifowanie, bez wykonania masy lastrykowej ?**
Ważnie tak! Należy przyjąć wyłącznie szlifowanie pyty betonowej (gr. 15 cm zbrojonej przeciwskurczowo) bez wykonania masy lastrykowej.

Seria III pytań:

W odniesieniu do przepisów ustawy PZP oraz postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia j.w. prosimy o udzielenie wyjaśnień w zakresie poniższych spraw:

1. **W treści specyfikacji SIWZ zapisano iż cenę oferty należy ustalić jako kosztorysową, natomiast w treści projektu umowy wskazano iż wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy - prosimy o wyjaśnienie i ujednolicenie charakteru wynagrodzenia ponieważ zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi rodzaj wynagrodzenia decyduje o roli kosztorysu ofertowego, który przy wynagrodzeniu ryczałtowym nie ma istotnego znaczenia, a dla porównania przyjmuje się podaną w formularzu ofertowym cenę ofertową za całość zamówienia.**
Wynagrodzenie będzie miało charakter ryczałtowy, jednakże cena oferty winna być ustalona na podstawie dokumentacji projektowej i załączonych kosztorysów przedmiarowych”. Faktycznie do oceny i porównania ofert brana jest cena ofertowa, ale powinna ona wynikać bezpośrednio z opracowanych i dołączonych do oferty kosztorysów ofertowych.
2. **W zakresie zamieszczonej na stronie internetowej dokumentacji projektowej brak jest opinii geologicznej - prosimy o pilne jej opublikowanie.**
Warunki gruntowo - wodne w miejscu posadowienia estrady podano w pkt. 22 opisu technicznego cz. budowanej projektu. Nie przewiduje się publikowania dokumentacji geotechnicznej badania podłoża gruntowego.
3. **W projekcie cz. konstrukcyjnej brak jest części opisowej - prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej.**
Opis techniczny części budowanej projektu obejmującej zarówno cz. architektoniczną jak i cz. konstrukcyjną znajduje się w foderze „Architektura”.



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie

4. Prosimy o sprecyzowanie rodzaju kruszywa do wyk. warstwy podbudowy projektowanych nawierzchni oraz o odpowiedź czy Zamawiający dopuszcza użycie w realizacji kruszywa pochodzącego z rozebranych nawierzchni boisk?
Ujęte w projekcie powierzchnie utwardzone (chodniki z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa łamanego) wraz z betonowymi obrzeżami chodnikowymi o wym. 30x8 cm nie są przedmiotem zamówienia i nie zostały uwzględnione w przedmiarze robót.
5. Prosimy o wyjaśnienie jakie elementy należy zabudować jako obrzeża przy projektowanych nawierzchniach, w rys. przekroju nawierzchni, jaki został zamieszczony na stronie nie można odczytać typu i wymiarów obrzeża.
Ujęte w projekcie powierzchnie utwardzone (chodniki z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa łamanego) wraz z betonowymi obrzeżami chodnikowymi o wym. 30x8 cm nie są przedmiotem zamówienia i nie zostały uwzględnione w przedmiarze robót.
6. Czy elementy korytek ściekowych mają być posadowione na ławie betonowej czy podsypce - prosimy o sprecyzowanie rozwiązania.
W projekcie zastosowano korytka ściekowe wys. 18 cm i szer. 25 cm typu lekkiego kasy Al 5 z kratkami z blachy ocynkowanej. W poz. 5 przedmiaru podano, że elementy odwodnienia liniowego ułożone są na podbudowie. Grubość podbudowy z pospółki zgodnie z opisem KNR 2-01 wynosi gr. 15 cm i tak też należy ją przyjąć.
7. W jakim celu wykonawca obowiązany jest przedstawić w ofercie zestawienie materiałów, podczas gdy w umowie nie przewiduje się powykonawczego rozliczenia za roboty? Czy nie zachowanie w ofercie zgodności z treścią zestawień zamieszczonych w przedmiarach będzie traktowane jako istotny błąd oferty?
Zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – do kosztorysu należy dołączyć zbiorcze zestawienie materiałów wynikające z kosztorysu ofertowego (programu kosztorysowego Wykonawcy). Różnice między zestawieniami materiałów dołączonych do oferty, a zestawieniem materiałów z kosztorysu inwestorskiego nie będą traktowane jak istotny błąd oferty.



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie

8. Prosimy o wskazanie jakie informacje ma prezentować wymagana w ofercie tabela elementów scalonych - prosimy o wyszczególnienie.

Prosimy o sporządzenie tabeli elementów scalonych w następującym układzie:

L.p.	Nazwa pozycji
1	Zagospodarowanie terenu
1.1	Sieci zewnętrzne
1.2	Piłkochwyty
1.3	Kładka dla pieszych
1.4	Elementy małej architektury: ławki kosze na śmieci
2	Budynek estrady koncertowej
2.1	Roboty ziemne
2.2	Pale i oczep fundamentowy
2.3	Konstrukcja ścian, nadproża sceny i stropodachu
2.4	Podkłady i posadzki
2.5	Dach zielony
2.6	Wewnętrzne instalacje wod-kan
2.7	Ścianki działowe
2.8	Stolarka drzwiowa
2.9	Okładziny i malowanie
2.10	Instalacje elektryczne
3	Wypożyczenie budynku estrady koncertowej

9. Czy Zamawiający dopuszcza przyjęcie w kosztorysie ofertowym zerowych cen i wartości?

Zamawiający nie dopuszcza przyjęcia w kosztorysie ofertowym zerowych cen i wartości.

10. Prosimy o potwierdzenie jaka jest wartość szacunkowa przedmiotu zamówienia i czy dotyczy ona pełnego zakresu robót objętych niniejszym postępowaniem. W SIWZ za porównywalne zamówienie Zamawiający przyjmuje roboty o wartości nie mniejszej niż 700.000złotych.

Wartość zamówienia wynosi: 493.136,67 złotych netto (według kosztorysu inwestorskiego).

Otrzymują:
1 x Adresat
1 x SG a/a

Z poważaniem

BURMISTRZ
mgr Marian Trela