

Przedmiar

Opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot	Jedn.
1 Montaż przyłącza i linii kablowych			
1 Urządzenia rozdzielcze (zestawy) na fundamencie prefabrykowanym złącze kablowo-pomiarowe ZKP-1/ 1P/F	1		szt
2 Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III	60,0		m3
3 Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III	60,0		m3
4 Ułożenie rur osłonowych DVK 75	5		m
5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4·m	185	2,00	m
6 Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel YKY 5x10mm ² , przykrycie folią	10		m
7 Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel YAkY 4x25mm ² , przykrycie folią	185		m
8 Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel 5-żyłowy, do 16·mm ²	2		szt
9 Montaż uziomów lub przewodów uziemiających, kategoria gruntu III	30		m
2 Montaż oprawy oświetleniowej			
10 Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup do 100·kg	1		szt
11 Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel 0,5·kg/m, przykrycie folią	10		m
12 Aparaty elektryczne, wyłącznik zmierzchwy	1		szt
13 Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, wysokość latarni do 4·m, bez wysięgnika	1		kpl
14 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na słupie	1		szt
3 Pomiary			
15 Badanie linii kablowej , niekiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 5-żyłowy	2		odcinek
16 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy	1		szt