

Wykonanie projektu odbudowy mostu żelbetowego w ciągu drogi gminnej ul. Pasieki na potoku Pisarzówka w Pisarzowicach w ramach szkód powodziowych

Lp.	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5
BRANŻA MOSTOWA				
1	M.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
2	M.01.01.00	Wytocznie obiektu		
3	M.01.01.01	Wytocznie obiektu	m	24
4	M.01.02.00	Inne roboty		
5	M.01.02.01	Zdjęcie warstwy humusu o gr. 20cm	m2	192,63
6	M.01.00.00	FUNDAMENTOWANIE		
7	M.01.01.00	Roboty ziemne pod fundamenty		
8	M.11.01.04	Zasypanie wykopów gruntem przepuszczalnym o $I_s=0$ z dowozu wraz z zagęszczeniem	m3	483,65
9	M.11.01.05	Zasypanie wykopów gruntem nieprzepuszczalnym spoistym wraz z zagęszczeniem	m3	387,2
10	M.11.01.07	Wykopy w gruncie niespoistym bez umocnienia	m3	483,65
11	M.11.01.09	Zabezpieczenie wykopu ścianką z grodzi stalowych wys. 6m	mb	54,5
12	M.11.07.00	Różne roboty fundamentowe		
13	M.11.07.01	Beton wyrównawczy klasy B20	m3	22,59
14	M.11.08.00	Posadowienie obiektu		
15	M.11.08.01	Wykonanie kręgów betonowych o parametrach: średnica zewnętrzna 188cm wewnętrzna 160cm gr. 14 cm, wypełnionych betonem i zbrojonych kotwami zgodnie z dokumentacją projektową	szt.	6
16	M.11.21.00	Ławy fundamentowe		
17	M.11.21.01	Przygotowanie i montaż zbrojenia ławy fundamentowej stalą klasy A-IIIN	kg	8160
18	M.11.21.02	Wykonanie ławy fundamentowej z betonu klasy B35	m3	83,52
19	M.12.22.00	Korpus przyczółka		
20	M.12.22.01	Przygotowanie i montaż zbrojenia przyczółka stalą klasy A-IIIN	kg	9855
21	M.12.22.02	Wykonanie przyczółka z betonu klasy B35	m3	130,5
22	M.13.00.00	USTRÓJ NOŚNY		
23	M.13.01.00	Ustrój nośny żelbetowy		
24	M.13.01.01	Przygotowanie i montaż zbrojenia płyty ustroju nośnego stalą klasy A-IIIN	kg	7280
26	M.13.01.02	Wykonanie płyty ustroju nośnego z betonu klasy B45	m3	47
27	M.13.01.03	Wbudowanie kotew talerzowych	szt.	33
28	M.13.02.00	Kapy chodnikowe		

29	M.13.02.01	Przygotowanie i montaż zbrojenia kapy chodnikowej stalą klasy A-IIIN	kg	2391
30	M.13.02.02	Wykonanie kapy chodnikowej z betonu klasy B35	m3	22,48
31	M.15.01.00	IZOLACJE I NAWIERZCHNIE NA OBIEKTACH		
32	M.15.01.01	Izolacje cienkie		
33	M.15.01.01	Izolacje bitumiczne wykonywane na zimno	m2	155,48
34	M.15.02.00	Izolacje cienkie		
35	M.15.02.01	Izolacja ustroju niosącego z papy zgrzewalnej	m2	99,48
36	M.15.03.01	Nawierzchnia na obiekcie		
37	M.15.03.02	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego	m2	58
38	M.15.03.11	Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno asfaltowej SMA	m2	58
39	M.16.00.00	ODWODNIENIE OBIEKTU		
40	M.16.01.00	Odwodnienie pomostu		
41	M.16.01.03	Sączki odwadniające	szt.	5
42	M.16.01.04	Dreny z geowłókniny	m	16,75
43	M.16.02.02	Dreny z tworzyw sztucznych za przyczółkami	m	18
44	M.17.00.00	ŁOŻYSKA		
45	M.17.01.02	Łożyska elastomerowe	szt.	4
46	M.18.00.00	URZĄDZENIA DYLATACYJNE		
47	M.18.01.01	Urządzenia dylatacyjne szczelne bitumiczne	m.	17,56
48	M.19.00.00	ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE		
49	M.19.01.01	Krawężnik mostowy kamienny	m.	68
50	M.19.01.07	Stalowe bariery ochronne sztywne SP-06	m.	46
51	M.19.01.08	Stalowe barieroporcze ochronne sztywne	m	42
52	M.20.00.00	INNE ROBOTY MOSTOWE		
53	M.20.01.00	Płyty przejściowe		
54	M.20.01.06	Wykonanie płyt przejściowych z betonu klasy B35 zbrojonego stalą klasy A-IIIN	m3	19,85
55	M.20.03.00	Zabezpieczenia antykorozyjne powierzchni betonowych		
56	M.20.03.01	Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych powłoką	m2	221,09
57	M.20.04.00	Roboty regulacyjne na ciekach wodnych		
58	M.20.04.04	Ubezpieczenie brzegów koszami siatkowo-kamiennymi 1x1 m	m3	60
59	M.20.04.04	Ubezpieczenie brzegów koszami siatkowo-kamiennymi 1x0,5 m	m3	90
60	M.20.04.04	Ubezpieczenie brzegów koszami siatkowo-kamiennymi 1x3 m	m3	8
61	M.20.04.05	Zagęszczenie i ubicie piasku(materiał miejscowy)	m3	100

62	M.20.04.06	Umocnienie dna kamieniami	m3	20
63	M.23.00.00	ROBOTY ROZBIÓRKOWE		
64	M.23.01.04	Rozbiórka balustrad stalowych	m	56
65	M.23.01.05	Rozbiórka nawierzchni wraz z izolacją	m2	194,25
66	M.23.01.06	Rozbiórka przyczółków, płyty żelbetowej, fundamentów, filarów	m3	178,5
67	M.31.00.00	INNE ROBOTY MOSTOWE		
68	M.31.01.11	Obsianie skarp i trawników	m2	98,06
69	M.31.01.12	Budowa tymczasowej kładki dla pieszych	szt.	1
BRANŻA DROGOWA				
70	D 01.00.00.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
71	D 01.01.00.	Odtworzenie /wyznaczenie/ trasy i punktów wysokościowych		
72	D 01.01.01	odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	m	65,00
73	D 01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu i/lub darniny		
74	D 01.02.02	usunięcie warstwy humusu o gr.20cm	m2	244,7
75	D 01.02.00	Rozbiórka elementów dróg, chodników i ogrodzeń		
76	D 01.02.05	rozebranie nawierzchni drogowej wraz z podbudową	m2	244,70
77	D 02.00.00.	ROBOTY ZIEMNE		
78	D.02.03.01	Nasyp z gruntu G1	m3	430,26
79	D 04.00.00	PODBUDOWY		
80	D 04.01.01	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża o gr 10 cm	m2	224,70
81	D 04.04.02.	Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie		
82	D 04.04.01	Podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie o gr. 20 cm	m2	244,70
83	D 04.04.02	wykonanie warstwy z pospółki o CBR=20% stabilizowanej mechanicznie o grubości w-wy 30 cm	m2	244,70
84	D 05.00.00.	NAWIERZCHNIE		
85	D 05.03.05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego		
86	D 05.03.05a	wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego BA 0/12.8 grubość 5 cm	m2	244,70
87	D 05.03.05b	wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego BA 0/20 grubość 7 cm	m2	244,70
88	DM.06.00.00	Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna	kpl	1